



Temat/Nazwa:
Bramka samoczynnie zamykająca się

Utworzenie:
2010-03-29

Symbol:
0982, 0982A


Przeznaczenie:
Komunalne

Skala:
1:20

Materiał:
Stal, beton, tworzywo

Waga:
45kg

Uwagi:
Na prefabrykatach fundamentowych


Charakterystyka urz'adzenia

- Wymiary bramki "w świetle" wynoszą 1000 x 1010 mm (szer. x wys.)
- Bramka samoczynnie zamykająca się wykonana jest z płaskowników i prętów stalowych ocynkowanych ogniowo
- Zastosowano płaskownik 40x8mm, stopkę podstawy 120x120x5mm, oraz pręty gładkie $\varnothing 16$ i $\varnothing 8$ mm
- Konstrukcja urządzenia umożliwia otwieranie się skrzydła bramki w obie strony do kąta 85° i późniejsze samoczynne bezpieczne zamknięcie
- Bramka występuje w wersjach 982 w opcji ocynkowanej oraz 982A ocynkowanej i lakierowanej
- Słupki bramki montowane są na prefabrykatach betonowych $\varnothing 500$ mm ułatwiających montaż w gruncie

UWAGA ! Urz'adzenie należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.