


kanalizacja deszczowa Ø800
skala 1 : 500

- Projektowane przykrycie kanału burzowego
- Teren istniejący
- Niweleta dna kanału burzowego



Rzędna terenu	214.24	214.04	212.12
Rzędna dna kanału	212.57	212.37	212.12
Zagłębienie dna	1.67	1.67	1.99
Spadek	0.50%		0.50%
Średnica i materiał rury	d=0.800 mat: żelbeton wibroprasowany		d=0.800 mat: żelbeton wibroprasowany
Odległość	0.00	40.00	69.67
Długość odcinka	40.00		29.67

PROJEKTANT:
Stolbud – Justyna Rybak
Wielka Wieś 8 27-215 Wąchock
tel: 880 149 474; 880 815 418

INWESTOR:
Gmina Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

OBIEKT: Przykrycie kanału kanalizacji deszczowej rurą Ø800 w Wąchocku

RYSUNEK:
NIWELETA – profil podłużny
Kanalizacja deszczowa

RYS. NR
2-1

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	
Projektant	<i>mgr inż.</i> Justyna Rybak	SWK/0024/PWOK/13	VI-2014		
Sprawdził					
BRANŻA Drogowa	STADIUM Proj. Bud.	ROK OPR. 2014	NR UMOWY :	SKALA 1:500	EGZ.