



PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE I SZCZEGÓŁY

Skala 1:50


droga wewnętrzna na dz. nr ewid. 1070 w miejsc. Rataje gm. Wąchock
od km 0+000,00 do km 0+104,50



od km 0+104,50 do km 0+171,50




ściek korytkowy skrzynkowy na ławie z chudego betonu C8/10 gr. 10cm



ściek korytkowy skrzynkowy z pokrywą na ławie z betonu C12/15 gr. 15cm

od km 0+171,50 do km 0+201,00



①	JEZDNIA
4 cm	w-wa ścieralna z betonu asfaltowego KR1
6 cm	w-wa wiążąca z betonu asfaltowego KR1
8 cm	w-wa górna podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm	w-wa dolna podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie
10 cm	warstwa odsączająca z piasku
43 cm	SUMA
	grunt istniejący

GPD: Granica pasa drogowego

②	POBOCZE
10 cm	pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab.-mech. wzmocnione destruktem skropionym emulsją i posypanym grysem
③	ZJAZD
15 cm	nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie, wzmocniona destruktem skropionym emulsją i posypana grysem
④	NIWELACJA TERENU
	wyrównanie gruntem rodzimym do terenu istniejącego

Jednostka projektująca:		PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWNICTWA ul. Mickiewicza 23a/41, 27-600 Sandomierz tel: 502 564 201, e-mail: piotrzych1@interia.pl		
Inwestor:		Gmina Wąchock ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock		
Objekt:		Opracowanie warunków technicznych przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 1070 w miejscowości Rataje		
Nazwa rysunku:		PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE I SZCZEGÓŁY		
FAZA OPRACOWANIA:		ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA	DATA: VI 2017	SKALA: 1:50
Branża:		Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:
DROGOWA	Opracował	mgr inż. Katarzyna GALEK		
	Opracował	mgr inż. PIOTR ZYCH		