



SCHEMAT ODWODNIENIA / DRENAŻU BOISKA SZKOLNEGO DO PIŁKI NOŻNEJ skala 1 : 250



UWAGI:

- 1) SĄCZKI NALEŻY WYKONAĆ ZE SPADKIEM min. 0,3% Z RUR PERFOROWANYCH fi 80 mm.
- 2) DRENAŻ PO POŁUDNIOWEJ I PÓŁNOCNEJ STRONIE WYKONAĆ Z RUR PERFOROWANYCH fi 125 mm ZE SPADKIEM min. 0,5%. W/W DRENAŻ NALEŻY DOPROWADZIĆ DO ROWU TRAPEZOWEGO USYTUOWANEGO W PASIE DROGOWYM (PO WSCHODNIEJ STRONIE), PRZY CZYM DRENAŻ OD OSTATNIEJ STUDZIENKI REWIZYJNEJ DO ROWU NALEŻY WYKONAĆ Z RUR fi 160 mm. UMOCNIEŃ WYLOTU / PO UZGODNIENIU Z ZARZĄDCĄ DROGI MIN. 30,0 cm NAD DNEM ROWU TRAPEZOWEGO. SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE WEDŁUG TYPOWYCH ROZWIĄZAŃ DROGOWYCH ORAZ KART TYPOWYCH KATALOGOWYCH SZCZEGÓŁÓW DROGOWYCH.
- 3) NA DŁUGOŚCI DRENAŻU NALEŻY WYKONAĆ STUDZIENKI REWIZYJNE fi 315,0 mm.
- 4) NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ PRZEDMIOTOWEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO.

 CAD - PROJEKT ul. Radwana 11/11; ul. Siennieńska 12 (IIp) 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Tel/Fax : 265-47-46; 263-53-15 TKom: 0604-782-389		
Projektant: mgr inż. arch Zbigniew Doktor, upr.bud. KL 227/72 inż. Andrzej Kowalski, upr.bud. KL 111/97 inż. Piotr Ochocki		
Inwestor / Lokalizacja obiektu: INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, 27-215 Wąchock, ul. Wielowiejska 1 BUDOWA: dz. nr ewid. 1547/1, 1547/1, 1548/4, 1549/4, 1550/4, 1551/4, 1552/4, 1553/1, 1554/1 położone prz ul. Szkolnej, miejscowość Parszów		
SCHEMAT ODWODNIENIA / DRENAŻU BOISKA (rzut poziomy - wymiary)		
Skala:	1 : 250	Sprawdzający:
Nr rys.:	RYS. NR 4	Podpis: