


**Y TRAKTOWAĆ
Y OPRACOWANIA.**

**KTOWANEGO BOISKA
syntetyczna) skala 1:20**


znej grubości 5,0 cm.:


frakcji 0,2 - 1,0 mm gr. 2,0 cm
spółczynnik filtracji > 8 m/dobę, gr. 5,0 cm.
nnik filtracji > 8 m / dobę, gr. 15,0 cm.
67,



UWAGI:

- 1) NAWIERZCHNIA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ Z TRAWY SYNTETYCZNEJ gr. 5,0 cm
- 2) PROJEKTOWANA RZĘDNA PŁYTY BOISKA WYNOSI ~302,85 npm.
TEREN BOISKA (płyty głównej) ZOSTAŁ CZĘŚCIOWO WYNIESIONY PONAD ISTNIEJĄCY
TEREN Z UWAGI NA WYSTĘPUJĄCE W GRUNCIE (według badań geotechnicznych)
NA NIEWIELKIEJ GŁĘBOKOŚCI RUMOSZE SKALNE. DOTYCZY TO TAKŻE WARUNKÓW
NORMATYWNEGO ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH (DRENAŻ BOISKA) DO ISTN.
ROWU TRAPEZOWEGO W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ.
- 3) Z UWAGI NA WYSTĘPUJĄCY GRUNT WYSADZINOWY (NIEPRZEPUSZCZALNY)
ZAPROJEKTOWANO WYMIANĘ W/W GRUNTU NA NOWY DO ŚREDNIEJ GŁĘBOKOŚCI
ok. -1,0 m OD POZIOMU ISTNIEJĄCEGO TERENU.
- 4) WARSTWĘ ZAGĘSZCZONEGO PIASKU W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DRENAŻ NALEŻY
ODZIELIĆ OD NOWO WYMIENIONEGO GRUNTU GEOTAKANINĄ SEPARACYJNĄ np. LOTRAK 2300.
- 5) OGRODZENIE WOKÓŁ BOISKA PIŁKI NOŻNEJ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTTCZYNYMI
PRODUCENTA (system "BEKASPORT", FIRMA "BETAFENCE").
- 6) WODĘ OPADOWĄ NALEŻY ODPROWADZIĆ POPRZECZ ZAPROJEKTOWANY DRENAŻ DO ISTNIEJĄCEGO
ROWU TRAPEZOWEGO (w dwóch miejscach).
Z UWAGI NA RZĘDNE PROJEKTOWANEGO SPADKU DRENAŻU SUGERUJE SIĘ ODCZYSZCZENIE /
PLANTOWANIE ISTNIEJĄCEGO ROWU WRAZ Z JEGO CZĘŚCIOWYM POGŁĘBIENIEM MAJĄCE NA
CELU SPRAWNE ODPROWADZENIA W/W WÓD OPADOWYCH.
- 7) NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ PRZEDMIOTOWEGO
OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO.



 CAD - PROJEKT ul. Radwana 11/11; ul. Siennieńska 12 (IIp) 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Tel/Fax : 265-47-46; 263-53-15TKom: 0604-782-389		
Projektant: mgr inż. arch Zbigniew Doktor, upr.bud. KL 227/72 inż. Andrzej Kowalski, upr.bud. KL 111/97 inż. Piotr Ochocki		
Inwestor / Lokalizacja obiektu: INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, 27-215 Wąchock, ul. Wielowiejska 1 BUDOWA: dz. nr ewid. 1547/1,1547/1, 1548/4, 1549/4, 1550/4, 1551/4, 1552/4, 1553/1, 1554/1 położone prz ul. Szkolnej, miejscowość Parszów		
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY I POPRZECZNY BOISKA SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE BOISKA		
Skala: 1 : 50 / 1 : 20	Sprawdzający:	nr upr.:
Nr rys.: RYS. NR 3	Data: kwiecień 2008r.	Podpis: