




**SZCZEGÓŁ MOCOWANIA SŁUPKA OGRODZENIA
W FUNDAMENCIE (przy granicy działki) skala 1 : 20**




FUNDAMENT OGRODZENIA (wewnątrz działki) skala 1 : 20



FUNDAMENT OGRODZENIA (przy granicy działki) skala 1 : 20



OGRODZENIE TYPU "BEKASPORT" (system "BETAFENCE") skala 1 : 50



PANEL OGRODZENIA TYPU "BETAFENCE" Z PANELAMI NYLOFOR 2D SUPER O WYMIARACH 2500 x 2030 mm; ODSTĘP OCZEK 50 x 200 mm; ŚREDNICA PRETÓW W POZIOMIE 2 x 8 mm. / W PIONIE 6 mm.


BRAMA DWUSKRZYDŁOWA TYPU "BETAFENCE" Z PANELAMI NYLOFOR 2D SUPER O WYMIARACH 3000 x 2030 mm

FURTKA TYPU "BETAFENCE" W SYSTEMIE NYLOFOR 2D SUPER O WYMIARACH 1000 x 2030 mm

SZCZEGÓŁ MOCOWANIA (przy granicy działki)

- UWAGI:**
- OGRODZENIE TYPU "BEKASPORT" (SYSTEM "BETAFENCE") Z PANELAMI "NYLOFOR 2D SUPER", WRAZ ZE SŁUPKAMI BEKASPORT NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z WYTTCZYMI PRZYJĘTEGO PRODUCENTA.
 - PRZY FURTCE ORAZ BRAMIE WJAZDOWEJ NALEŻY ZASTOSOWAĆ SŁUPKI ZE STALI OCYNKOWANEJ SYSTEMU BEKASPORT 80,0 x 80,0 x 4800,0 mm, NATOMIAST NA DŁUGOŚCI OGRODZENIA 80,0 x 50,0 x 4800,0 mm.
 - FUNDAMENT / STOPE POD W/W SŁUPKI NALEŻY WYKONAĆ O WYMIARACH 60,0 x 80,0 i WYS. 100,0 cm ORAZ 60,0 x 80,0 cm - przy granicy działki (razem z murem oporowym) WYSOKOŚCI 30,0 cm. NA GŁĘBOKOŚĆ min. 100,0 cm. ; BETON B 25. POMIĘDZY SŁUPKAMI NALEŻY WYKONAĆ MUREK ŻELBETOWY OPOROWY SZEROKOŚCI 20,0 cm. (ZBROJ. OBUSTRONNĄ SIATKĄ Z PRETÓW fi 8 (według załączonego rysunku konstrukcyjnego). MUREK POSIADA ODSADZKĘ (FUNDAMENTOWĄ) SZER. 50,0 cm; W/W MUREK WYKONAĆ TYLKO PRZY OGRODZENIU WYSTĘPUJĄCYM W GRANICY DZIAŁKI; BETON B 25. ZBROJ. MURKU ORAZ STÓP FUNDAMENTOWYCH W/G RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH ZAŁĄCZONYCH DO PRZEDMIOTOWEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO.
 - Z UWAGI NA SZEROKOŚĆ BRAMY WJAZDOWEJ - TECHNICZNEJ (OD STRONY DROGI GMINNEJ) 3000,0 mm NALEŻY GÓRNY PANEL ZASTĄPIĆ SIATKĄ POLIPROPYLENOWĄ.
 - W NAROŻACH OGRODZENIA NALEŻY ZASTOSOWAĆ PODWÓJNE SŁUPKI "BEKASPORT" O WYMIARACH 80,0 x 50,0 x 4800,0 mm.
 - ZGODNIE Z WYTTCZYMI PRODUCENTA DO WYSOKOŚĆ 2,0 m. (DLA OGRODZENIA W SYSTEMIE "BEKASPORT" Z PANELAMI "NYLOFOR 2D SUPER")- NALEŻY ZASTOSOWAĆ PANELE O ROZSTAWIE OCZEK 50,0 x 200,0 mm, NATOMIAST POWYŻEJ TEJ WYSOKOŚCI PANEL O OCZKACH 100,0 x 200,0 mm.

BETON B 25



CAD - PROJEKT
ul. Radwana 11/11; ul. Siennieńska 12 (II)
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Tel/Fax : 265-47-46; 263-53-15TKom: 0604-782-389

Projektant: mgr inż. arch Zbigniew Doktor, upr.bud. KL 227/72 inż. Andrzej Kowalski, upr.bud. KL 111/97 inż. Piotr Ochocki		
Inwestor / Lokalizacja obiektu: INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Wąchock, 27-215 Wąchock, ul. Wielowiejska 1 BUDOWA: dz. nr ewid. 1547/1, 1547/1, 1548/4, 1549/4, 1550/4, 1551/4, 1552/4, 1553/1, 1554/1 położone prz ul. Szkolnej, miejscowość Parszów		
OGRODZENIE "BEKASPORT" (system "BETAFENCE"), SZCZEGÓŁY KONSTR. / MOCOWANIA / FUNDAMNETY		
Skala:	1 : 250	Sprawdzający:
Nr rys.:	RYS. NR 5	Data:
		Podpis: