



ROZWINIĘCIE OGRODZENIA SKALA 1:100



RZUT OGRODZENIA. SKALA 1:100

ZESTAWIENIE PRZĘSEŁ:

PRZĘSŁO	DŁUGOŚĆ (cm)	ILOŚĆ SZT.
P1	160	8
P2	185	9
P3	197	15
Brama B1	390	1
Brama B2	320	1
Furtka F1	90x170	3



Brama

UWAGI:

1. Na rysunkach podano geometrię i ogólne wytyczne wykonania przesł. Rozwiązania szczegółowe dot. profili i mocowania - wg systemów wykonawcy, w uzgodnieniu z projektantem.
2. Kotwy mocować za pomocą śrub poprzez otwory "fasolkowe" umożliwiające kompensację naprężeń.
3. Profile ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor czarny półmat.
4. Przed wykonaniem przesł wymiary sprawdzić na miejscu uwzględniając różne wysokości słupów.
5. Różnice w odległości między słupami niwelować długością elementów kotwiących
6. Elementy kamienne ogrodzenia oczyścić z sadzy, pyłów, nalotów organicznych i zabezpieczyć środkami do konserwacji kamienia.

PPD WroTECH sp. z o.o.				ul. Kunieckiego 15, 54-616 Wrocław, tel. 071/357 57 57, fax 071/357 76 36 e-mail: biuro@wrotech.com.pl			
<i>Investor:</i>		Urząd Miasta i Gminy Wąchock					
<i>Temat projektu:</i>		Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap 1					
<i>Temat rysunku:</i>		Projekt remontu ogroduz. szkolengo, od ul. Kościelnej. Część C-D.					
<i>Projektowali:</i> mgr inż. arch. Barbara Nowak upr. nr 287/91/UW mgr inż. arch. Marta Michalak		<i>Sprawdził:</i> mgr inż. arch. Anita Stężycka upr. nr 361/87/UW					
<i>Data:</i> 06.2010	<i>Stadium:</i> PW	<i>Branża:</i> Architektura		<i>Skala:</i> 1:100	<i>Nr projektu:</i> BGK 28/2009	<i>Nr rysunku:</i> 61Z	