

## Załącznik nr 7

### PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont drogi gminnej - ulica Smugowa w Wąchocku</b>					
<b>1 Roboty przygotowawcze Kod CPV 45100000-8</b>					
1	KNR-W2- d.1 01011304	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0,592	km	0,592	
				RAZEM	0.592
2	KNR 2-31 d.1 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o gr. 3 cm 30	m <sup>2</sup>	30	
				RAZEM	30
3	KNR 2-31 d.1 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność=3 30	m <sup>2</sup>	30	
				RAZEM	30
4	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 22,5	m <sup>2</sup>	22,5	
				RAZEM	22,5
5	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odl. 1 km 3,375	m <sup>3</sup>	3,375	
				RAZEM	3,375
<b>2 Roboty ziemne Kod CPV 45110000-1</b>					
6	KNR 2-01 d.2 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m <sup>3</sup> w gr. kat. III z transp. urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km 503*3,8*0,33+89*3,3*0,33	m <sup>3</sup>	727,683	
				RAZEM	727,683
<b>3 Podbudowa Kod CPV4 5233000-9</b>					
7	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunt. Kat I-IV 503*3,8+89*3,3	m <sup>2</sup>	2205,1	
				RAZEM	2205,1
8	KNR 2-31 d.3 0104-7	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grub. warstwy po zagęszcz. 10 cm 503*3,8+89*3,3	m <sup>2</sup>	2205,1	
				RAZEM	2205,1

9 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub. po zagęszcz. 15 cm 503*3,7+89*3,2	m <sup>2</sup>	2145,9	
				RAZEM	2145,9
4	Nawierzchnia Kod CPV 45233000-9				
10 d.4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub. po zagęszcz. 4 cm 503*3,6+89*3,1	m <sup>2</sup>	2086,7	
				RAZEM	2086,7
11 d.4	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. 503*3,6+89*3,1	m <sup>2</sup>	2086,7	
				RAZEM	2086,7
12 d.4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grub. po zagęszcz. 3 cm 503*3,5+89*3	m <sup>2</sup>	2027,5	
				RAZEM	2027,5
5	Roboty wykończeniowe Kod CPV 45233000-9				
13 d.5	KNR 2-31 0114-03	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm 503	m <sup>2</sup>	503	
				RAZEM	503
14 d.5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 20	szt.	20	
				RAZEM	20
15 d.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 16	szt.	16	
				RAZEM	16

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Łącznik Wielka Wieś Kopalnia - Wielka Wieś Betlejem</b>					
1	Roboty przygotowawcze Kod CPV 45100000-8				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,175	km	0,175	
				RAZEM	0,175
2	Roboty ziemne Kod CPV 45110000-1				
2 d.2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m <sup>3</sup> w gr. kat. III z transp. urobku samochodami samowładowymi na odl. do 1 km 95*4,3*0,32+80*3,8*0,32	m <sup>3</sup>	228	
				RAZEM	228

3	KNR 2-01	Nakłady uzupełn. Za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV			
d.2	0214-04	Krotność = 6 95*4,3*0,32+80*3,8*0,32	m <sup>3</sup>	228	
				RAZEM	228
3	Podbudowa Kod CPV 45233000-9				
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunt. Kat I-IV			
d.3	0103-04	95*4,3+80*3,8	m <sup>2</sup>	712,5	
				RAZEM	712,5
5	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grub. warstwy po zagęszcz.			
d.3	0104-07	10 cm 712,5	m <sup>2</sup>	712,5	
				RAZEM	712,5
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub. po zagęszcz. 15 cm			
d.3	0114-05	95*4,2+80*3,7	m <sup>2</sup>	695	
				RAZEM	695
4	Nawierzchnia Kod CPV 45233000-9				
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub. po zagęszcz. 4 cm			
d.4	0310-01	95*4,1+80*3,6	m <sup>2</sup>	677,5	
				RAZEM	677,5
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszcz. 3 cm			
d.4	0310-05	95*4+80*3,5	m <sup>2</sup>	660	
				RAZEM	660