

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Remont obiektów w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock oraz utwardzenie terenu przy ulicy Złotoglin w Parszowie

lp.	Podstawa	Opis	j.m.	ilość	kr.	cena jedn.	wartość netto
<b>1 Utwardzenie rowu płytami ażurowymi od drogi DK 42 w kierunku Węgłowa Kod CPV 45200000-9</b>							
1 d.1.1	KNR 2-01 0520-01	Umocnienie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x8 cm typu MEBA. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa 5 cm	m <sup>2</sup>	150	1		
<b>Razem dział utwardzenie rowu płytami ażurowymi do drogi DK 42 w kierunku Węgłowa</b>							
<b>2 Odmulenie rowów i przepustów, wykonanie rowu odwadniającego kod CPV 45200000-9</b>							
2 d.2.1	KNR2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o gr. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu ul. Górna w Wąchocku – 290 m ul. Szkolna w Parszowie – 10 m	m	300	1		
3 d.2.1	KNR 2-31 1404-03	Oczyszczenie przepustów o śr. 0,8 m z namułu ul. Górna w Wąchocku 6 m ul. Partyzantów w Wąchocku - 4 m ul. Partyzantów w Wąchocku - 6 m	m	16	1		
4 d.2.1	KNR 2-31 0605-07	Wykonanie przepustu rurowego rur betonowych o śr. 50 cm ul. Partyzantów	m	5	1		
5 d.2.1	KNR 2-31 0605-06	Wykonanie przepustu rurowego pod zjazdami – rury kamionkowe o śr. 30 cm (rury zamawiającego) ul. Szkolna w Parszowie	m	6	1		
6 d.2.1	KNR 2-01 0218-01	Wykonanie rowu odwadniającego w gruncie kat. I-II (grunt z wykopu na odkład, dł. rowu 50 m)	m <sup>3</sup>	42,4	1		
<b>Razem dział odmulenie rowów i przepustów, wykonanie rowu odwadniającego</b>							
<b>3 Utwardzenie terenu przy ulicy Złotoglin w Parszowie kod CPV 45233140-2</b>							
7 d.3.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo - piaskowej	m	26	1		
8 d.3.1	KNR 2-31 0403-03	Ustawienie krawężnika betonowego o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem (krawężnik zamawiającego z odzysku)	mb	92	1		
9 d.3.1	KNR 2-31 0114-07	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	680	1		
<b>Razem dział utwardzenie terenu przy ulicy Złotoglin w Parszowie</b>							
<b>4 Remont przepustu przy ulicy Powstańców w Wąchocku Kod CPV 45200000-9</b>							
10	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt					

d.4.1	0811-02	drogowych 1 m x 3 m x 0,15 m	m <sup>2</sup>	9	1		
11 d.4.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr. ponad 15 cm (przyczółek) z wywiezieniem materiałów na odl. do 5 km 0,8m x 0,5m x 3m = 1,2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,2	1		
12 d.4.1	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o gr. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 9 mb	m	9	1		
13 d.4.1	KNR 4-01 0301-01	Podmurowanie ścian przyczółków (materiał inwestora z odzysku) 0,15m x 0,6m x 3m = 0,27m <sup>3</sup> 1m x 0,6m x 3m = 1,8m <sup>3</sup> 2,07 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,07	1		
14 d.4.1	KNR 2-31 0309-08	Ułożenie płyt drogowych 3m x 1m x 0,15m na przyczółkach 9 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9	1		
15 d.4.1	KNR 2-01 0520-01	Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x8 cm typu MEBA. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa 5 cm 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4	1		
16 d.4.1	KNR 2-31 0114-05	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego 0-31,5 mm o gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie 12 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12	1		
<b>Razem dział Remont przepustu przy ulicy Powstańców w Wąchocku:</b>							