



BGK.271.6.2013

Wąchock 05.12.2013 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa i przebudowa drogi gminnej – ulicy Torowej w Wąchocku oraz Budowa i przebudowa drogi gminnej Marcinków Górny w Marcinkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock – ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock - Marcinków Górny (ogółem 4,365 km).

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający tj. Gmina Wąchock działając zgodnie z art. 38ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. 2013 t. poz. 907) udziela odpowiedzi na wniosek Wykonawcy:

1. Prosimy o ustanowienie w § 11 Umowy górnego limitu dla wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu z tytułu zwłoki Wykonawcy na poziomie 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiający nie przewiduje zmiany postanowień w w/w zakresie.

2. Zgodnie z zapisem zawartym w § 12 pkt. 3.1 i 3.2 odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może nastąpić, gdy Wykonawca zaprzestanie realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 14 dni oraz bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiającego nie podjął ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji od Zamawiającego. Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. 08.01.2014 r. Czy Zamawiający będzie brał pod uwagę, że możliwość prowadzenia robót w tym okresie będzie zależna od warunków atmosferycznych? Czy w takim wypadku nie będzie korzystał z przysługującego mu prawa zawartego w § 12 pkt. 3.1 i 3.2?

Zgodnie z § 12 pkt. 3 projektu umowy zapis dotyczy odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn **zależnych** od Wykonawcy.

3. W załączniku nr 4 Zamawiający umieścił tabelę, w której pojawia się kolumna wymagająca wskazanie nr telefonu, faksu, NIP oraz regon podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej. Czy Zamawiający uznaje za konieczne



podania w/w informacji jeżeli lista podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej do której należy Wykonawca zawiera ponad 300 pozycji?

W celu spełnienia warunków art. 26 ust. 2d ustawy Pzp wystarczy podać nazwę podmiotu wraz z adresem; pozostałe informacje (nr telefonu, fax, NIP, REGON) według uznania oferenta.

4. Czy osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia?

Osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie kierownika robót (odpowiedzialnego za kierowanie robotami instalacyjno – inżynieryjnymi w zakresie sieci, instalacji elektrycznych lub równoważnych).

5. Czy zadanie nie wymaga wykonania oznakowania poziomego i pionowego? Jeśli tak proszę o załączenie projektu i dodaniu pozycji do przedmiaru.

Zadanie nie wymaga wykonania oznakowania poziomego i pionowego.

6. Proszę o załączenie SST dotyczącego rur osłonowych dwudzielnych do gazu

SST dotycząca rur osłonowych dwudzielnych do gazu stanowi **załącznik nr 1** Wyjaśnień treści SIWZ.

7. Dotyczy SST dla ulicy Torowej w Wąchocku oraz Budowa i przebudowa drogi gminnej Marcinków Górny w Marcinkowie . Prosimy o korektę SST D-05.03.05 – Nawierzchnia z betonu asfaltowego Tablicy nr 27. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do $D \leq 8$ mm do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego. Przywołana w niniejszej SST Tablica nr 27 nie jest zgodna z wymaganiami WT-1 2010 dla kruszywa łamanego drobnego o uziarnieniu do $D \leq 8$ mm pod względem zawartości pyłu

Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ (SST – tablica 27):

było: Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f_{10}

obowiązuje: Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f_{16}

8. Proszę o załączenie rysunków technicznych ścianek czołowych dla przepustu skrzynkowego 80x100 cm, jeśli ma być wylewany na mokro proszę o projekt zbrojenia. Jeśli prefabrykat proszę o rysunek z wymiarami

Dla przepustu skrzynkowego 80 x 100 cm można zastosować standardową ściankę prostą prefabrykowaną z betonu zbrojonego C 30/37 w systemie producenta prefabrykatu skrzynkowego. Ze względu na niski naziom nie ma specjalnych wymagań.



9. Proszę o podanie dokładnych średnic rur gazowych, do których należy zastosować rury osłonowe.

Dokładne średnice rur gazowych i osłonowych znajdują się na rysunku Projekt Zagospodarowania Terenu.

Marcinków – zgodnie z kilometrażem

63PE – osłonowa Ø 160

25PE – osłonowa Ø 100

25PE – osłonowa Ø 100

40PE – osłonowa Ø 100

25PE – osłonowa Ø 100

Torowa – zgodnie z kilometrażem

160PE – osłonowa Ø 300 stalowa

250 – osłonowa Ø 400 stalowa

20PE – osłonowa Ø 100

32PE – osłonowa Ø 160

32PE – osłonowa Ø 160

10. Prosimy o potwierdzenie, że wyznaczany przez Zamawiającego termin usuwania wad będzie ustalany w porozumieniu z Wykonawcą lub będzie uwzględniał możliwości techniczne Wykonawcy

Zgodnie z § 9 ust. 4 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w uzgodnionym przez strony terminie.

11. Zgodnie z § 11 ust. 1.3 umowy kara umowna może być naliczana w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodów innych niż nie wywiązywanie się przez Zamawiającego z warunków umowy (aż 20% wynagrodzenia brutto!). W praktyce może to skutkować tym, że podstawa do naliczenia kary zaktualizuje się w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy a uprawniających Wykonawcę do odstąpienia od umowy. Wobec czego czy Zamawiający usunie ww. treść z umowy? Jest to tym bardziej uzasadnione, że Zamawiający zastrzegł sobie karę umowną naliczaną za odstąpienia od umowy z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy

Zamawiający nie przewiduje zmian warunków umowy w tym zakresie.

12. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dn. 23 sierpnia 2010 r. sygn. akt KIO/UZP 1698/10 celem wprowadzenia kar umownych jest dyscyplinowanie stron do prawidłowego i terminowego wywiązywania się z przyjętych w umowie obowiązków. Dotyczy to w równej mierze wszystkich uczestników stosunku umownego. Żadne z przepisów prawa, czy to cywilnego, czy to zamówień publicznych, nie zakazują, iż pewne obowiązki czy zobowiązania nie mogą być nałożone również na Zamawiającego, zwłaszcza jeżeli to od tej strony stosunku umownego zależy w dużej mierze terminowość realizowanego kontraktu. Wobec czego czy Zamawiający zgadza się na



wprowadzenie stosownych zapisów uprawniających Wykonawcę do naliczania kar umownych w szczególności z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, opóźnienia w przystępowaniu do czynności odbiorowych, przekazania placu budowy?

Zamawiający nie przewiduje zmian warunków umowy w tym zakresie.

13. Czy Zamawiający wprowadzi do umowy standardowy zapis o limicie kar umownych, np. 20% wynagrodzenia?

Zamawiający nie przewiduje zmian warunków umowy w tym zakresie.

14. Przesłanką odstąpienia od umowy na podstawie §12 ust. 3.1 umowy może być sytuacja, w której Wykonawca zaprzestał realizacji robót tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 14 dni przy czym Zamawiający nie określił przyczyn tej sytuacji. Prosimy o uzależnienie prawa do odstąpienia od umowy od tego czy przerwa była uzasadniona okolicznościami zależnymi od Wykonawcy (nastąpiła z winy Wykonawcy).

Zgodnie z § 12 ust. Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 SIWZ przesłanki określone w pkt. 3.1 ÷ 3.6 dotyczą sytuacji, w których odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn zależnych od Wykonawcy tj. „Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może nastąpić, gdy Wykonawca ...”

15. W świetle treści § 12 ust. 10.1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy, za który nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca zostanie zapłacone należne wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane do dnia odstąpienia. Tymczasem zgodnie z tym zapisem w razie odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy roboty, które wykonał on do momentu odstąpienia od umowy nie będą opłacone przez Zamawiającego, a wówczas prowadzi to do wniosku, że będą stanowić darowiznę na rzecz Zamawiającego. Wobec czego prosimy o zmodyfikowanie przywołanego zapisu umownego w ten sposób, że zapłata wynagrodzenia za roboty wykonane do momentu odstąpienia od umowy nastąpi niezależnie od tego czy przyczyny odstąpienia od umowy są zależne od Wykonawcy.

Zapisy § 12 ust10 projektu umowy nie wykluczają rozliczenia robót i wypłaty wynagrodzenia za wykonane roboty w sytuacji odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. W celu uściślenia warunków umowy w ww. zakresie Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w załączniku nr 7 – wzór umowy w § 12 ust. 9 dodaje się pkt. 9.5 w następującym brzmieniu: „ 9.5 Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporządzi kosztorys obejmujący wartość wykonanych prac, stanowiący podstawę do wystawienia przez niego faktury”.

16. Dotyczy: Kosztorys ofertowy. Budowa i przebudowa drogi gminnej – Marcinków Górny w Marcinkowie od km 0+015 do km 2+200, oraz projekt Techniczny – wykonawczy – Marcinków. Wg kosztorysu j.w podbudowa z kruszywa 0/63 gr. 20 cm występuje tylko w poz. 21d.4 w ilości 3 452,00 m² na



poszerzeniach, natomiast wg projektu podbudowa z kruszywa 0/63 mm gr. 20 cm występuje również w konstrukcji typ I na odcinkach 0+015÷0+156 oraz 2+054÷2+200 na całej szerokości budowanej drogi (droga budowana od podstaw). Prosimy odnieść się do tej niezgodności i ewentualnie skorygować kosztorys ofertowy.

Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ (załącznik nr 8 – przedmiar robót):

Poz. 21d.4

było w nazwa grupy asortymentowej /elementu scalonego/ opis pozycji kosztorysowej: Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63; grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – poszerzenia **obowiązuje:** Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63; grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm konstrukcja drogi km 0+015÷0+156 i 2+054÷2+200, skrzyżowania - 260,6 m², poszerzenia- 3452,0 m²

było: w ilość jednostki obmiarowej 3452,00 **obowiązuje:** 5351,6

17. Dotyczy: Kosztorys ofertowy. Budowa i przebudowa drogi gminnej – Marcinków Górny w Marcinkowie od km 0+015 do km 2+200. Poz. 35d.5. „Wykonanie kanałów odwadniających o grubości ścian i stropu 15 cm łącznie z robotami towarzyszącymi (montaż zbrojenia, betonowanie, taśmy uszczelniające, izolacja przeciwwilgociowa wraz z podkładem betonowym na podłożu), umieszczenie kraty żeliwnej typu ciężkiego na wysokości posesji 130” ilość 6 m. Prosimy o udostępnienie rysunków szczególnych kanału odwadniającego z podaniem parametrów technicznych materiałów z jakich ma być wykonany (klasy betonów, stali). Prosimy również podać dokładną lokalizację kanału.

Kanał ma być umieszczony w ciągu rowu umocnionego na wjeździe w km 0+903 strona prawa. Rysunki szczegółowe kanału odwadniającego z podaniem parametrów technicznych materiałów jakich ma być wykonany (klasy betonów, stali) stanowią **załącznik nr 2** Wyjaśnień treści SIWZ. Załącznik nr 2 jest umieszczony na stronie Zamawiającego

18. Dotyczy: Kosztorys ofertowy. Budowa i przebudowa drogi gminnej – Marcinków Górny w Marcinkowie od km 0+015 do km 2+200. Poz. 15d.3. „Studzienki wpadowe na wlotach przepustów w rowach umocnionych” szt. 7. Prosimy o udostępnienie rysunku szczegółowego studzienki wpadowej oraz podanie jej parametrów technicznych – średnica, wysokość, klasa, sposób zakończenia.

Rysunek szczegółowy studzienki wpadowej wraz z jej parametrami technicznymi stanowi **załącznik nr 3** Wyjaśnień treści SIWZ. Załącznik nr 3 jest umieszczony na stronie Zamawiającego.

19. Dotyczy: Projekt Techniczny – Wykonawczy Marcinków oraz kosztorys ofertowy. Budowa i przebudowa drogi gminnej – Marcinków Górny w



Marcinkowie od km 0+015 do km 2+200. W kosztorysie ofertowym j.w. w poz. 28d.4 należy wycenić „Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W dla ruchu KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm – odcinek 0+015÷0+874 – 4380,9 m², odcinek 1+311÷2+200 – 4533,9 m², skrzyżowania 260,6 m²” Razem: 9175 m². Wynika z tego, że na odcinku od km 0+874 do km 1+311 czyli gdzie frezujemy istniejącą nawierzchnię bitumiczną jest przewidziana tylko warstwa wyrównawcza, którą należy wycenić w poz. 25d.4 (w kosztorysie brak jest pozycji gdzie należy wycenić warstwę wiążącą gr. 4 cm na powierzchni od km 0+874 do km 1+311). Natomiast w projekcie wykonawczym na przekrojach oraz w opisie technicznym pakiet warstw bitumicznych ZAWIERA RÓWNIEŻ WARSTWĘ WIAŻĄCĄ GR 4 CM, KTÓRĄ NALEŻY POŁOŻYĆ NA WARSTWĘ WYRÓWNAWCZĄ GR. 4-6 CM. Prosimy o ustosunkowanie się do tej niezgodności i ewentualnie dokonać niezbędnych zmian w kosztorysie.

Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ (załącznik nr 8 – przedmiar robót):

Poz. 28d.4

było w nazwa grupy asortymentowej /elementu scalonego/ opis pozycji kosztorysowej: Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 -2 AC16W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

- odcinek 0+015÷0+874 - 4380,9 m²

- odcinek 1+311÷2+200 – 4533,9 m²

- skrzyżowania 260,6 m²

obowiązuje: Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-2 AC16W grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

- ciąg główny 11143,5 m²

- skrzyżowania 443,9 m²

było: w ilość jednostki obmiarowej 9175,40, **obowiązuje:** 11587,40

20. W projekcie techniczno – wykonawczym „Przebudowa drogi gminnej – Marcinków Górny w Marcinkowie na rysunku nr 6 - Szczegóły konstrukcyjne **obowiązuje** szczegół konstrukcyjny **Ściek otwarty z kostki brukowej typu „Holland” grubości 8 i 6 cm** stanowiący **załącznik nr 4** Wyjaśnień treści SIWZ. Załącznik nr 4 jest umieszczony na stronie Zamawiającego.

Burmistrz

Jarosław Samela