

BGK.271.2.2014

## WSZYSZYCY WYKONAWCY

**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi”, ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 56650-2014 w dniu 18 lutego 2014 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 75230 – 2014 w dniu 6 marca 2014 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 84642 – 2014 w dniu 13 marca 2014 r.**

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający tj. Gmina Wąchock działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na wnioski złożone przez Wykonawców:

#### **Wniosek 15**

1. Roboty budowlane. Elewacja budynku – brak w przedmiarach rusztowań, narożników ochronnych i listew startowych.
2. Roboty budowlane. Brak nakryw kominowych.
3. Roboty budowlane. Brak kratki wentylacyjnych na kominach ponad dachem – 48 szt. + jednej kratki wentylacyjnej wewnątrz budynku.
4. Roboty budowlane. Brak docieplenia ścian szczytowych.
5. Roboty budowlane. Brak docieplenia kominów ponad dachem i w nieogrzewanej części poddasza nieużytkowego.
6. Roboty budowlane. Brak stopni, ław kominiarskich i płotków przeciwniegowych.
7. Roboty budowlane. Brak wylazu dachowego i wylazu na poddasze.
8. Instalacje sanitarne. Brak w przedmiarach separatora tłuszczu.
9. Instalacje sanitarne. Brak systemu odciągu spalin.
10. Instalacje elektryczne. Brak rur ochronnych DVK fi-75 – 6 mb i DVK fi-110 – 11,2 mb.

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

- Ad.1. Proszę uwzględnić w cenie jednostkowej wykonania ocieplenia elewacji;
- Ad.2. Nakrywa komina w kotłowni jest uwzględniona w poz.52 przedmiaru branży budowlanej; nakrywy kominów wentylacyjnych (32x25-5szt+68x25-2szt+104x25-1szt) proszę uwzględnić w wycenie wprowadzając dodatkową poz.127 do przedmiaru branży budowlanej (1kpl);
- Ad.3 Proszę uwzględnić w wycenie wprowadzając korektę w poz.55 przedmiaru branży budowlanej z 23szt na 72szt;
- Ad.4. Proszę uwzględnić w wycenie wprowadzając korekty w poz.92,94,97 przedmiaru branży budowlanej z 379,273m<sup>2</sup> na 420,473m<sup>2</sup>, w poz.93 z 1896,365szt na 2101,365, w poz.96 z 395,629m<sup>2</sup> na 436,829m<sup>2</sup>;

- Ad.5. Proszę uwzględnić w wycenie wprowadzając dodatkową poz.128 do przedmiaru branży budowlanej (1kpl);
- Ad.6. Proszę uwzględnić w wycenie wprowadzając dodatkową poz.129 do przedmiaru branży budowlanej – płotki przeciwnieogowe (69,77mb);
- Ad.7. Nie uwzględniać;
- Ad.8. Udzielono odpowiedzi – wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 13.03.2014 r. - Ad.6 wniosek 1;
- Ad.9. Proszę uwzględnić w wycenie wprowadzając dodatkową poz.130 do przedmiaru branży budowlanej (1kpl);
- Ad.10. Proszę uwzględnić w wycenie wprowadzając dodatkową poz.85 do przedmiaru branży elektrycznej rury ochronne DVK 75mm – 6mb, DVK 110mm – 11,2 mb(1kpl);

### **Wniosek 16**

1. Instalacje sanitarne. Poz. 2 Rurociągi stalowe ocynkowane 25 mm i poz. 4 otuliny – 4,50 m, powinno być 24 m.
2. Instalacje sanitarne. Poz. 5 Szafki hydrantowe wężkowe – 1 kpl. powinno być 2 kpl.
3. Instalacje sanitarne. Poz. 8 Zawory antyskażeniowe BA2760 – 1 szt. powinno być 2 szt.
4. Instalacje sanitarne. Poz. 69 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania – 23 m powinno być 28 urz.
5. Brak w przedmiarach: Przepływowych podgrzewaczy wody 7kW – 3 kpl.
6. Brak w przedmiarach: Aparat grzewczo wentylacyjny LEO KMFS 15M z komorą mieszania 9 kW z automatyką firmy FLOWAIR – 1 kpl.
7. Brak w przedmiarach: Wentylator łazienkowy z opóźnieniem czasowym - 7 szt.
8. Brak w przedmiarach: Wentylator EBB 250 – 2 szt.
9. Poz. Bramy segmentowa izolowana garażowe podnoszone mechanicznie.  
Proszę o uszczegółowienie czy brama ma być z mechanizmem do podnoszenia ręcznego czy mechanizmem z napędem elektrycznym.

### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

- Ad.1. Proszę uwzględnić w wycenie wprowadzając korekty w poz.2,4 przedmiaru branży sanitarnej z 4,5m na 24,0m;
- Ad.2. Proszę uwzględnić w wycenie wprowadzając korektę w poz.5 przedmiaru branży sanitarnej z 1szt na 2szt;
- Ad.3. Udzielono odpowiedzi – wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 13.03.2014 r. Ad.16 wniosek 1;
- Ad.4. Proszę uwzględnić w wycenie wprowadzając korektę w poz.69 przedmiaru branży sanitarnej z 23szt na 28szt;
- Ad.5. Udzielono odpowiedzi – wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 13.03.2014 r. Ad.2 wniosek 1;
- Ad.6. Udzielono odpowiedzi – wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 13.03.2014 r. Ad.9 wniosek 1;
- Ad.7. Udzielono odpowiedzi – wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 13.03.2014 r. Ad.7 wniosek 1;
- Ad.8. Udzielono odpowiedzi – wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 13.03.2014 r. Ad.8 wniosek 1;
- Ad.9. Bramy garażowe z napędem elektrycznym z mechanizmem do podnoszenia ręcznego w przypadku braku zasilania.

**UWAGA: Wszystkie dodatkowe pozycje proszę umieścić w dodatkowych działach pn. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE dla każdej z branż.**

**W związku z powyższym zmianie uległ załącznik nr 14 do siwz „przedmiary robót” – zmiany zamieszczone na stronie Zamawiającego.**