

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA OGRODZENIA  
ADRES INWESTYCJI : PARSZÓW UL.SZKOLNA 28 DZIAŁKA NR.1547/1,1554/1,1553/1,1552/4  
INWESTOR : SKOŁA PODSTAWOWA W PARSZOWIE  
ADRES INWESTORA : PARSZÓW ULICA SZKOLNA 28 27-215 WĄCHOCK

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MAREK SZCZERBA ,ANTONI SZCZERBA  
DATA OPRACOWANIA : 12.05.14r

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.05.14r

Data zatwierdzenia

| Lp.      | Podstawa                                | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|----------|---|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| <b>1</b> |   | <b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>   |                                  |              |                |
| 1        | <b>KNR 4-04</b><br>d.1 <b>0804-01</b>   | Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych oraz z siatki w ramach stalowych w o wysokości 1,5m<br>193   | m<br>m                           | 193.000      |                |
|          |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>193.000</b> |
| 2        | <b>KNR 4-04</b><br>d.1 <b>0102-02</b>   | Rozebranie ogrodzenia murowanego na zaprawie cementowo-wapiennej/słupki/<br>2.94  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 2.940        |                |
|          |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.940</b>   |
| 3        | <b>KNR 4-01</b><br>d.1 <b>0212-04</b>   | Rozbiórka betonowych czapek na murze ogrodzeniowym<br>56  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 56.000       |                |
|          |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>56.000</b>  |
| 4        | <b>KNR 4-04</b><br>d.1 <b>0201-09</b>   | Rozebranie cokołu z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowej powyżej terenu<br>14.98  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 14.980       |                |
|          |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>14.980</b>  |
| 5        | <b>KNR 4-04</b><br>d.1 <b>0203-09</b>   | Rozebranie cokołu z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu<br>71.92  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 71.920       |                |
|          |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>71.920</b>  |
| 6        | <b>KNR 4-01</b><br>d.1 <b>0108-11</b>   | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km<br>86.9   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 86.900       |                |
|          |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>86.900</b>  |
| 7        | <b>KNR 4-01</b><br>d.1 <b>0108-12</b>   | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następy 1 km<br>Krotność = 9<br>86.9  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 86.900       |                |
|          |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>86.900</b>  |
| 8        | <b>KNR 2-31</b><br>d.1 <b>0807-01</b>   | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem<br>40  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 40.000       |                |
|          |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>40.000</b>  |
| <b>2</b> |   | <b>ROBOTY ZIEMNE</b>  |                                  |              |                |
| 9        | <b>KNR 2-01</b><br>d.2 <b>0310-02</b>   | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)<br>17.14                             | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 17.140       |                |
|          |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>17.140</b>  |
| 10       | <b>KNR 2-01</b><br>d.2 <b>0320-02</b>   | Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m<br>23  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 23.000       |                |
|          |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>23.000</b>  |
| <b>3</b> |   | <b>ROBOTY MONTAŻOWE</b>   |                                  |              |                |
| 11       | <b>KNR-W 2-02</b><br>d.3 <b>0201-01</b> | Stopy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m pod słupki ogrodzeniowe- z zastosowaniem pompy do betonu<br>17.14                                     | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 17.140       |                |
|          |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>17.140</b>  |
| 12       | <b>21</b><br>d.3                        | Ogrodzenie z paneli kratowych 3D MetPol z słupkami i osprzętem o wysokości 1,53 m na słupkach stalowych o rozstawie 2.5m obsadzonych w stopie betonowej<br>218.06 | m<br>m                           | 218.060      |                |
|          |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>218.060</b> |
| 13       | <b>KNR-W 2-02</b><br>d.3 <b>1808-03</b> | Brama przesuwna, samoniśna z furtką wysokości 1.73m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach/szerokość bramy 3,20m/<br>1                                  | kpl.<br>kpl.                     | 1.000        |                |
|          |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 14       | <b>KNR 2-31</b><br>d.3 <b>0407-02</b>   | Cokół betonowy prefabrykowany o wymiarach 249x30x6cm<br>209.16  | m<br>m                           | 209.160      |                |
|          |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>209.160</b> |
| 15       | <b>KNP 01</b><br>d.3 <b>0705-01.01</b>  | Osadzenie bram i furtek metalowych jednoskrzydłowych typu lekkiego<br>10.93   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 10.930       |                |
|          |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10.930</b>  |