

*A

Izolacja Fundament SBS
Bloczki betonowe 24cm
Izolacja Fundament SBS
Polistyren 12cm - metoda lekka-mokra

*E

Jastrych cementowy 7cm
Zbrojona posadzka betonowa C20/25 (B25) 5cm
Styropian EPS 100-038 15cm
2* folia PE lub PCW
Beton C8/10 (B10) 10cm
Zagęszczona podsypka piaszczysta 20cm

*H

Blachodachówka
Łaty 40*60
Kontrłaty 30*60
Folia paroprzepuszczalna
Prefabrykowany wiązar kratowy
Welna mineralna 20cm λ=0.042
Folia paroszczelna
Sufit podwieszany - płyty karton-gips. na ruszcie

JT	PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Justyna Turlińska-Górzny tel. kom. 0 509 093 621 Niężywięć 104 tel. kom. 0 605 835 076 77-300 Człuchów e-mail: jt-projekt@wp.pl	RYS. NR 6
INWESTOR: ADRES:	GMINA WĄCHOCK UL. WIELKOWIEJSKA 1 27-215 WĄCHOCK	
TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO DLA POTRZEB OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ I WIEJSKIEGO DOMU KULTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ	
ADRES:	WIELKA WIEŚ, DZ. NR 1320/41, 1320/42, 1320/13 OBR.261105_5.0008	
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKRÓJ C-C	SKALA 1:50
PROJEKTANT ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA	mgr inż. MIROSŁAWA PILARSKA Upr. bud. nr 472/68 do projektowania w specjalności arch., konstr.-budowl. i instalacyjnej	30.05.2013r.
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. PIOTR ADAMOWSKI Upr. bud. nr PO/KK/227/2008 do projektowania w specjalności architektonicznej	30.05.2013r.
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA	mgr inż. MIROSŁAWA STANISŁAWSKA Upr. bud. nr GP-KZ-7342/260/94 do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	30.05.2013r.
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. arch. JUSTYNA TURLIŃSKA-GÓRZNY	30.05.2013r.