

INFORMACJE OGÓLNE:


WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU  
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON". LIC.NR: 9137  
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z  
1 PRAWEM TEORII ODKSTAŁCEN.  
NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA  
OBCIĄŻENIA: PN-EN 1991 + NA  
OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA  
OBCIĄŻENIA WIATREM: PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

USTAWIENIA OGÓLNE:	
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm)	45
ROZSTAWY WIAZARÓW: (mm)	1000

OBCIĄŻENIA (N/m2) :

ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA): 1600  
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA): 817  
ZMIENNE: NR WOLNY 0  
1

OBC. STĄŁE: PATRZ TABLICA TARCICY  
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ



TARCICA:

GRUBOŚĆ 45 mm

WEZŁ Od - Do	WYS. [mm]	KLASA	STEŻ. mm	OBC. N/m2	CSI %
1-5	120	C24	400	250	74
5-15	120	C24	400	250	82
9-1	120	C24	2500	300	88
3-13	95	C24	Nie		28
7-11	95	C24	Nie		27
5-11	95	C24	Nie		21
5-13	95	C24	Nie		20
3-14	95	C24	Nie		27
7-10	95	C24	Nie		34
2-14	95	C24	Nie		16
8-10	95	C24	Nie		17
Klin 1	145	C24			26
Klin 9	145	C24			37

ŁĄCZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:

WEZŁ NR	PŁYTKA TYP	SZER. [mm]	DŁUG. [mm]	CSI %
1	T150	176	245	86
	GNA20	76	122	60
	GNA20	105	184	40
	GNA20	105	246	74
	GNA20	105	184	40
	GNA20	76	122	64
	GNA20	132	348	71
	GNA20	105	184	53
	GNA20	105	143	59
	GNA20	105	143	59
	GNA20	105	184	43

TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm

ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ:

WEZŁ NR	PŁYTKA TYP	SZER. [mm]	DŁUG. [mm]	CSI %
4	T150	102	144	40
6	T150	102	205	45
1 2	T150	102	205	53

REAKCJE PODPOROWE (N | kNm) :

WEZŁ NR	KIER.	KO Śt MAX	KO Śr MAX	KO Kr MAX	KO Kr MIN	PODP. MM
1	Poz	0	0	1911	16	
1	Pion	4064	12554	13375	-1038	50
9	Pion	4460	14118	14809	-781	64

MAX UGIĘCIE (mm) :

WEZŁ NR	PION.	POZ.	KO NR
12	12.9	1.3	19 (Wfin)
6-7	10.8	-0.5	19 (Wfin)
3-4	10.4	2.9	19 (Wfin)

<b>JT</b>		<b>RYS. NR 15</b>	
INWESTOR:	PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Justyna Turlińska-Górzny tel. kom. 0 509 099 021 Niezwywęc 104 e-mail: j.turlińska@wp.pl		
ADRES:	UL. WIELKOWIEJSKA 1 27-215 WACHOCK		
TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU WIELOCELNOFUNKCYJNEGO DLA POTRZEB OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ I WIEJSKIEGO DOMU KULTURY WRAZ Z DROGI GMINNEJ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ZŁAZDU Z DROGI GMINNEJ		
ADRES:	WIELKA WIEŚ, DZ. NR 1320/41, 1320/42, 1320/13 OBR.261105.5.0008		
INWESTOR:	WIAZAR G4	SKALA 1:50	
PROJEKTANT:	mgr inż. MIROSŁAWA PILARSKA do projektu i kosztorysu	30.05.2013r.	
SPRAWDZALACZ ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. PIOTR ADAMOŃSKI do projektu i kosztorysu	30.05.2013r.	
SPRAWDZALACZ KONSTRUKCJA:	mgr inż. MIROSŁAWA STANISŁAWSKA do projektu i kosztorysu	30.05.2013r.	
ASISTENT PROJEKTANTA:	mgr inż. arch. JUSTYNA TURLIŃSKA-GÓRZNY	30.05.2013r.	