

INFORMACJE OGÓLNE:

WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 9137
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
OBCIĄŻENIA: PN-EN 1991 + NA
OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIĄŻENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

USTAWIENIA OGÓLNE:

GRUBOŚĆ TARCICY: (mm)	45
ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm)	1000

OBCIĄŻENIA (N/m2):

ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA):	1600
WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA):	817

ZMIENNE:

NR	WOLNY
1	0

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):

WĘZEŁ NR	KIER.	KO St MAX	KO Śr MAX	KO Kr MAX	KO Kr MIN	PODP. MM
1	Poz	0	0	1821	0	
1	Pion	4453	14077	14744	-801	64
9	Pion	4453	14077	14744	-801	64

MAX UGIĘCIE (mm):

WĘZEŁ NR	PION.	POZ.	KO NR
12	15.4	1.9	19 (Wfin)
6	13.4	0.4	19 (Wfin)
16	-0.7	4.3	19 (Wfin)

TARCICA: GRUBOŚĆ 45 mm

WĘZEŁ Od - Do	WYS. [mm]	KLASA	STĘŻ. mm	OBC. N/m2	CSI %
5-15	120	C24	400	250	59
5-16	120	C24	400	250	59
9-1	120	C24	2500	300	86
3-13	95	C24	Nie		21
7-11	95	C24	Nie		21
2-13	95	C24	Nie		19
8-11	95	C24	Nie		19
5-11	95	C24	Nie		26
5-13	95	C24	Nie		26
2-14	95	C24	Nie		22
8-10	95	C24	Nie		22
Klin 1	145	C24			
Klin 9	145	C24			

TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm

ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ NR	PŁYTKA TYP	SZER. [mm]	DŁUG. [mm]	CSI %
4	T150	88	124	87
6	T150	88	124	87
1 2	T150	88	205	81

ŁĄCZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGOŚĆ:

WĘZEŁ NR	PŁYTKA TYP	SZER. [mm]	DŁUG. [mm]	CSI %
1	GNA20	132	348	72
2	GNA20	105	143	79
3	GNA20	76	122	40
5	GNA20	105	184	95
7	GNA20	76	122	40
8	GNA20	105	143	79
9	GNA20	132	348	72
1 0	GNA20	76	122	51
1 1	GNA20	105	246	70
1 3	GNA20	105	246	70
1 4	GNA20	76	122	51

JT
PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Justyna Turlińska-Górzny
Nieżywięć 104
77-300 Człuchów
tel. kom. 0 509 093 621
tel. kom. 0 605 835 076
e-mail: jt-projekt@wp.pl

RYS. NR 12

INWESTOR: ADRES:	GMINA WĄCHOCK UL. WIELKOWIEJSKA 1 27-215 WĄCHOCK
TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO DLA POTRZEB OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ I WIEJSKIEGO DOMU KULTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ
ADRES:	WIELKA WIEŚ, DZ. NR 1320/41, 1320/42, 1320/13 OBR.261105_5.0008
NAZWA RYSUNKU:	WIĄZAR G1 — SKALA 1:50
PROJEKTANT ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA	mgr inż. MIROSŁAWA PILARSKA Upr. bud. nr 472/68 do projektowania w specjalności arch., konstr.-budowl. i instalacyjnej — 30.05.2013r.
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. PIOTR ADAMOWSKI Upr. bud. nr PO/KK/227/2008 do projektowania w specjalności architektonicznej — 30.05.2013r.
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA	mgr inż. MIROSŁAWA STANISŁAWSKA Upr. bud. nr GP-KZ-7342/260/94 do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej — 30.05.2013r.
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. arch. JUSTYNA TURLIŃSKA-GÓRZNY — 30.05.2013r.