
PRZEDMIAR ROBOT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii oświetlenia ulicy Strazackiej w Wąchocku
ADRES INWESTYCJI : Wąchock ul Strazacka
INWESTOR : Gmina Wąchock
ADRES INWESTORA : Wąchock ul Wielkowiejska
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : J Domagala (elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 06.2014

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw 2014

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
koszt zakupu [Kz]	% M
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa linii napowietrznej oświetleniowej w Parszowie gmina Wachock.					
1		Linie napowietrzne oświetlenie ulicy Strazackiej z istniejącej stacji " Wachock1"			
1	KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż śrub hakowych kompletnych M20x250 na słupach wirowanych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż haków nakrętkowych M20 na słupach wirowanych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR-W 5-10 d.1 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnycho przekroju do 4x50 mm ²	km		
		0.165	km	0.165	
				RAZEM	0.165
4	KNR-W 5-10 d.1 0909-03	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych- z zaciskiem przebijającym izolację	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 5-10 d.1 0809-11	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III - pręt stalowy ocynkowany fi = 8mm, l=3m (3x3x22)=198	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
6	E 0510 d.1 0200-02	Montaż wysięgników i opraw oświetlenia ulicznego pod przewodami w istniejącej linii niskiego napięcia	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 5-10 d.1 0909-02	Montaż skrzynek bezpiecznikowych typu SV-19.25 w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 5-12 d.1 0006-04	Montaż przewodu uziemiającego na słupach - bednarka FeZn 20x4 + taśma + klamerki	m		
		12.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNNR 5 d.1 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania , instalacji uziemiającej , piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 d.1 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania , instalacji uziemiającej i piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNP 18 d.1 1346-01.12	Pomiar rezystancji uziemienia słupa lini elektroenergetycznej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000