

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Niwelacja terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi z robotami towarzyszącymi					
1	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III	m ²	106.95		
2	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	106.95		
3	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m ²	3746.00		
4	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³	10.00		
5	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 8	m ³	10.00		
6	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim (gr.10cm;30%)	m ³	112.38		
7	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim (gr.10cm;70%)	m ³	262.22		
8	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II bez nawożenia	ha	0.37		
9	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	152.00		
10	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	152.00		
11	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	88.00		
12	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	1.92		
13	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	32.00		
14	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	32.00		
15	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	88.00		
16	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	64.00		
17	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (60x50x15cm)	m	18.00		
18	Nowa konstrukcja jezdni przesuwnej bramy wjazdowej oraz dostosowanie (skrócenie) bramy bocznej do nowego wjazdu.	kpl.	2.00		

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
		OGÓLEM	

Słownie: