

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01 d.1 0206-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 350	m ³ m ³	 350.000	
				RAZEM	350.000
2	KNR 2-01 d.1 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 87	m ³ m ³	 87.000	
				RAZEM	87.000
3	KNR-W 4- d.1 01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) 30.94	m ³ m ³	 30.940	
				RAZEM	30.940
4	KNR 2-01 d.1 0320-05	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m /ręczne/ 87	m ³ m ³	 87.000	
				RAZEM	87.000
5	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 319.06	m ³ m ³	 319.060	
				RAZEM	319.060
6	KNR 2-01 d.1 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 750	m ² m ²	 750.000	
				RAZEM	750.000
7	KNR 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 350	m ² m ²	 350.000	
				RAZEM	350.000
2	45231300-8	PRZEWODY KANALIZACYJNE I UZBROJENIE			
8	KNR-W 2- d.2 18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 161	m m	 161.000	
				RAZEM	161.000
9	KNR-W 2- d.2 18 0706-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm 6	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	 6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR-W 2- d.2 18 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 30.94	m ³ m ³	 30.940	
				RAZEM	30.940
11	KNR-W 2- d.2 18 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 6	stud. stud.	 6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR-W 2- d.2 18 0513-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. Krotność = -1 1	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		ROBOTY RÓŻNE			
13	KNR 1 d.3 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.143	km km	 0.143	
				RAZEM	0.143
14	KNR-W 2- d.3 19 0306-05	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 110 mm 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR 2-31 d.3 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej 9	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
16	NNRNB d.3 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 11-20 elementów/m ² 9	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-04 d.3 0804-01	Rozebranie ogrodzenia z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
18	KNR-W 2- d.3 02 1803-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
19	KNR 4-04 d.3 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm/cokół betonowy/ 1.8	m ³ m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
20	KNR 2-02 d.3 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m 1.8	m ³ m ³	1.800	
				RAZEM	1.800

GMINA WĄCHOCK
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock
NIP 664-19-85-659 R. 291009930



BIURO PROJEKTOWE
PROMAX
ul. Radomska 29, 27-200 STARACHOWICE
tel. 41 275 61 50
e-mail: promaxsc@poczta.fm
NIP 664-133-80-61 Regon 260025004

Antoni Szczerba
Upr. Projektowe w specjalności
instalacyjno-inżynierskiej
Nadzorowanie i kierowanie w zakresie
instalacji sanitarnych
Nr Ewid 41/81 tel 502 364 407

