

Wąchock, dnia 19.03.2010 r.

**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
KULTURY W WĄCHOCKU**

Znak: MGOK-1/R/2010

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Dot.
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie
„Remont budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku”

ogłoszenie zamieszczone w BZP, nr: 62692 – 2010, data zamieszczenia: 08.03.2010 r.

Zamawiający otrzymał w dniu 16 marca 2010 roku, następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy poz. Nr 6, 7, 8 i 9 uwzględnia gruz z poz. 1 i 2 i w związku z tym jaką grubość ma podłoże betonowe z poz. 6
2. W pozycji nr 14,17,18,19 przyjęto grubość tynku 2 cm. W rzeczywistości średnia grubość tynku wynosi 3,7 cm. Czy wykonawca ma przyjąć rzeczywistą grubość tynku do zbitcia do kalkulacji?
3. Dotyczy pozycji Nr 32. Pod posadzkę z deszczulek powinno się wykonać warstwę wyrównującą gr. 1-5 mm. Czy wykonawca w kalkulacji ceny posadzki z deszczulek powinien uwzględnić warstwę wyrównującą i jakiej grubości ?
4. Dotyczy pozycji 34 przed układaniem posadzek z płytek typ GRES należy zagruntować podłoże. Czy wykonawca ma w kalkulacji układania płytek uwzględnić gruntowanie podłoża i w jakiej pozycji?
5. Dotyczy poz.36. Jaki i czy w ogóle występuje cokolik przy posadzkach z tworzyw sztucznych.
6. Dotyczy pozycji 37. Ściany w miejscach, w których ma być nowy tynk mają duże krzywizny dochodzące do 5 cm i wykonanie tynku w standardowej grubości ich nie zniweluje. Czy wykonawca w kalkulacji nowych tynków ma doliczyć pogrubienie tynków o średnią grubość 2,5 cm (5.00 – 2,5 cm nowy tynk)?
7. Poz. 38 brak jest gruntowania ścian przed układaniem glazury . Czy wykonawca w kalkulacji ceny układania płytek ma uwzględnić gruntowanie i w jakiej pozycji?.

8. Poz. 47 . Czy w przedmiarze nie powinno być pozycji NNRNKB 202 2702 01 lub 02 ?
9. Poz. 49. Przed szpachlowaniem ścian należy podłoże zagruntować. Czy wykonawca ma doliczyć gruntowanie i w której pozycji?
10. Dotyczy pozycji 58. Z jakiego materiału projektowane są listwy odbojnikowe i jakiej grubości?
11. W przedmiarze brak jest wywozu i utylizacji papy z rozbiórki. Czy wykonawca ma to uwzględnić i w której pozycji przedmiaru?
12. Po zerwaniu papy z dachu należy wykonać naprawę podłoża pod styropapę i je zagruntować . Czy wykonawca ma naprawę podłoża doliczyć i w jakiej pozycji?
13. Dotyczy pozycji 66. Czy w przedmiarze ze względu na konieczność zagruntowania podłoża pod papę gruntowanie nie powinno być poz. KNR-W 2-02, 0504-01.
14. Dotyczy pozycji wywozu gruzu . Brak jest w przedmiarze pozycji załadowania na środki transportowe gruzu poz. KNR 4-04 1103-01 lub 02 lub 03 lub poz. KNR 4-04- 1103-04 i 05.
15. Brak jest w przedmiarze przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami, po skuciu starych tynków. Czy wykonawca ma to doliczyć do kalkulacji i w której pozycji?

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad. 1) Gruz z poz. 1 i 2 jest uwzględniony w poz. 6-9; grubość podłoży – 25 cm; proponowane nakłady rzeczowe wg 4-01 212-02.

Ad. 2) **W cenie jednostkowej pozycji** należy uwzględnić rzeczywistą grubość tynku.

Ad. 3) **W cenie jednostkowej pozycji** należy przyjąć koszt warstwy wyrównującej o grubości wynikającej z rodzaju zastosowanego materiału oraz kalkulacji wykonawcy.

Ad. 4) **W cenie jednostkowej pozycji** należy przyjąć gruntowanie powierzchni.

Ad. 5) W pomieszczeniach, gdzie występują posadzki z tworzyw sztucznych należy uwzględnić cokolik o wys. 10 cm z wykładziny wyklejonej na ściany; powyższe należy ująć w cenie jednostkowej pozycji.

Ad. 6) **W cenie jednostkowej pozycji** należy przyjąć wykonanie nowego tynku o grubości niezbędnej do spełnienia warunków zgodnie z poz. 8.2.2 specyfikacji technicznej ST-0011.

Ad. 7) **W cenie jednostkowej pozycji** należy przyjąć gruntowanie powierzchni.

Ad. 8) Proponowana pozycja nakładów rzeczowych – NNRNKB 2-02 2702-01.

Ad. 9) **W cenie jednostkowej pozycji** należy przyjąć gruntowanie powierzchni.

Ad. 10) Należy przyjąć odbojnice systemowe powszechnie stosowane na rynku; standard i rodzaj – np. C/S Acrovyn, BRP PRO·TEK lub równoważne)

Ad. 11) **W cenie jednostkowej poz. 63 i 64** należy uwzględnić wywóz i utylizację papy.

Ad. 12) **W cenie jednostkowej** wykonania docieplenia należy uwzględnić ewentualną reperację podłoża.

Ad. 13) **W cenie jednostkowej pozycji** należy uwzględnić gruntowanie. Nakłady rzeczowe wg kalkulacji wykonawcy.

Ad. 14) **W cenie jednostkowej pozycji** wywozu gruzu należy przyjąć wszelkie niezbędne czynności wg kalkulacji wykonawcy.

Ad. 15) **W cenie jednostkowej pozycji** należy uwzględnić przygotowanie podłoża wg kalkulacji wykonawcy.

Zamawiający otrzymał w dniu 17 marca 2010 roku, następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy pozycji 109. Proszę o dokładne sprecyzowanie robót związanych z montażem komina dwuściennego z blachy stalowej DN 150 wraz z trójnikiem włączeniowym, kolanem wyczystkowym, kształtką stopową i odprowadzeniem skroplin. Czy wkład stalowy jest na całej długości komina spalinowego a jak tak to ile metrów ma komin spalinowy? Proszę podać w mb. nie w kompletach.

2. Dotyczy pozycji 44. Proszę podać grubość ścian w których będą montowane ościeżnice regulowane.

3. Dotyczy pozycji 43. Proszę podać w jakim stopniu drzwi zewnętrzne aluminiowe mają być przeszklone i podać rodzaj szyby.

4. Dotyczy pozycji 42. W bocznych ścianach sali widowiskowej są okna o wym. 80x80 cm, drewniane, szt. 2. Czy zamawiający przewidział je do wymiany na okna z PCV. Z przedmiaru wynika że chyba nie?

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad. 1) W pozycji 109 należy przyjąć komin dwuścienny z blachy stalowej DN 150 mm o długości 12 mb. wraz z trójnikiem włączeniowym, kolanem wyczystkowym, kształtką stopową i odprowadzeniem skroplin.

Ad. 2) Obecna grubość ścian, w których montowane będą ościeżnice obejmujące wynosi: 15 cm – 5 szt., 27-30 cm – 6 szt., 43 cm – 1 szt. Po remoncie grubości mogą ulec niewielkim zmianom.

Uwaga: należy zwiększyć przedmiar w poz. 44 o jedną sztukę do 12 szt. oraz poz. 45 o 1,8 m² – do 21,6 m². W uzupełnieniu podajemy, że 4 szt. drzwi wewnętrznych to drzwi łazienkowe.

Ad. 3) Drzwi zewnętrzne należy przeszkląć w proporcji: 1/3 część dolna – panel, 2/3 część górna – szkło bezpieczne.

Uwaga: analogiczne przeszklenie dla drzwi aluminiowych wewnętrznych.

Ad. 4) Należy przyjąć wymianę dodatkowych 2 okien o wym. 80 x 80 cm zwiększając przedmiar w poz. 42 o 1,28 m² – do 6,99 m².

**DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W WĄCHOCKU
MARIAN SUSZAŁ**