
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262210-6 Fundamentowanie
45223000-6 Konstrukcje
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45432110-8 Kładzenie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : WIATY SZT.2
ADRES INWESTYCJI : PARSZÓW DZIAŁKA NR.1545/1
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY WĄCHOCK
ADRES INWESTORA : WĄCHOCK UL.WIELKOWIEJSKA 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MAREK SZCZERBA PROMAX
DATA OPRACOWANIA : 15.10.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.10.2018

Data zatwierdzenia

mgr inż. Marek Szczerba
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
Nr ewid. SWK/0126/PWOK/11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112000-5	ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
d.1		2.7	m ³	2.700	
				RAZEM	2.700
2	45262210-6	FUNDAMENTY			
2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.2		0.224	m ³	0.224	
				RAZEM	0.224
3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³		
d.2		2.554	m ³	2.554	
				RAZEM	2.554
3	45223000-6	KONSTRUKCJA WIATY			
4	KNR 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyc.+ materiał - kotwa dosłupów istóp fundamentowych	m ³ drew. m ³ drew.		
d.3		0.864		0.864	
				RAZEM	0.864
5	KNR 2-02 0406-06	Murłaty długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.		
d.3		0.548		0.548	
				RAZEM	0.548
6	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.3		0.824	m ³	0.824	
				RAZEM	0.824
7	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.3		1.29	m ³	1.290	
				RAZEM	1.290
8	KNR 2-02 0408-07	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.3		1.798	m ³	1.798	
				RAZEM	1.798
4		POKRYCIE DACHOWE			
9	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.4		96.28	m ²	96.280	
				RAZEM	96.280
10	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - deska okapowa	m ²		
d.4		5.44	m ²	5.440	
				RAZEM	5.440
11	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie jako balustrada z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.4		31.5	m ²	31.500	
				RAZEM	31.500
12	NNRNKB 202 0523-01	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną	m ²		
d.4		96.28	m ²	96.280	
				RAZEM	96.280
13	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m		
d.4		27.2	m	27.200	
				RAZEM	27.200
14	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m		
d.4		27.2	m	27.200	
				RAZEM	27.200
5		UTWARDZENIE PODŁOGI WIAT			
15	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.5		129.5	m ²	129.500	
				RAZEM	129.500
16	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.5		Krotność = 3 129.5	m ²	129.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	129.500
17	KNR 2-01 d.5 0301-03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.IV) pod ławy betonowe 0.742	m ³ m ³	0.742	
				RAZEM	0.742
18	KNR 2-31 d.5 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła 2.44	m ³ m ³	2.440	
				RAZEM	2.440
19	KNR 2-31 d.5 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 37.1	m m	37.100	
				RAZEM	37.100
20	KNR 2-31 d.5 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 129.5	m ² m ²	129.500	
				RAZEM	129.500
21	KNR 2-31 d.5 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 129.5	m ² m ²	129.500	
				RAZEM	129.500
22	KNR 2-31 d.5 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 129.5	m ² m ²	129.500	
				RAZEM	129.500
23	KNR 2-31 d.5 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 129.5	m ² m ²	129.500	
				RAZEM	129.500
24	KNR 2-31 d.5 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej 129.5	m ² m ²	129.500	
				RAZEM	129.500
25	KNR-W 4- d.5 01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie konstrukcji drewnianej wiat o powierzchni ponad 1.0 m ² 220	m ² m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
26	KNR-W 4- d.5 01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) 41.4	m ³ m ³	41.400	
				RAZEM	41.400
27	KNR-W 4- d.5 01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 41.4	m ³ m ³	41.400	
				RAZEM	41.400