

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>REMONT POMIESZCZEN RATAJE</b>					
<b>1 DUŻA SALA</b>					
1 d.1	Demontaż opraw świetłkowych z kloszem	kpl.	3.00		
2 d.1	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	kpl.	4.00		
3 d.1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.	3.00		
4 d.1	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.	7.00		
5 d.1	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	47.93		
6 d.1	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>	45.14		
7 d.1	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	27.86		
8 d.1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m <sup>2</sup>	45.14		
9 d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	45.14		
10 d.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m <sup>2</sup>	93.07		
11 d.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	84.97		
12 d.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm	m	27.84		
13 d.1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	84.97		
14 d.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m <sup>2</sup>	84.97		
15 d.1	Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	9.52		
16 d.1	Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m <sup>2</sup>	9.52		
17 d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	75.45		
18 d.1	Zakup i montaż żaluzji (wertikali) 1,60x1,70m	szt.	4.00		
19 d.1	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na wyłącznik podłoże z cegły	wyp.	3.00		
20 d.1	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.	7.00		
21 d.1	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłkowych 4x40W	kpl.	4.00		
22 d.1	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych	kpl.	2.00		
23 d.1	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych - podejście pod lampy	wyp.	8.00		
24 d.1	Wymiana krtek wentylacyjnych	szt.	2.00		
25 d.1	Montaż wentylatora	szt.	1.00		
26 d.1	Parapety z konglomeratów, likwidacja przecieków przy oknach	szt.	4.00		
27 d.1	Wywóz i utylizacja gruzu	kpl.	1.00		
<b>2 UBIKACJA</b>					
28 d.2	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	kpl.	1.00		
29 d.2	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>	8.79		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
30 d.2	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	2.14		
31 d.2	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>	2.14		
32 d.2	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm	m <sup>2</sup>	12.01		
33 d.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m <sup>2</sup>	2.14		
34 d.2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	14.74		
35 d.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>	11.51		
36 d.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m <sup>2</sup>	26.25		
37 d.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	26.25		
38 d.2	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.	2.00		
39 d.2	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych	kpl.	1.00		
40 d.2	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych - podejście pod lampy, wentylator	wyp.	2.00		
41 d.2	Montaż wentylatora łazienkowego	szt.	1.00		
42 d.2	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt.	1.00		
43 d.2	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	1.00		
44 d.2	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	1.00		
45 d.2	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1.00		
46 d.2	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.	1.00		
47 d.2	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.	1.00		
48 d.2	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm	szt.	1.00		
49 d.2	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 100 mm	szt.	1.00		
50 d.2	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm	szt.	2.00		
51 d.2	Montaż miski ustępowej wraz z zabudową spluczki typu geberit	kpl.	1.00		
52 d.2	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.00		
53 d.2	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.00		
54 d.2	Podgrzewacz do wody podumywalkowy przepływowy	kpl.	1.00		
55 d.2	Umywalki pojedyncze porcelanowe "50"	kpl.	1.00		
56 d.2	Szafka wisząca pod umywalkę	kpl.	1.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie: