

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT POMIESZCZENIA RATAJE					
1		DUŻA SALA			
1	KNR-W 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem 3	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
2	KNR-W 4-03 d.1 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 4	kpl. kpl.	 4.00	
				RAZEM	4.00
3	KNR-W 4-03 d.1 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
4	KNR-W 4-03 d.1 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 7	szt. szt.	 7.00	
				RAZEM	7.00
5	KNR-W 4-01 d.1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 45.14+2.79	m ² m ²	 47.93	
				RAZEM	47.93
6	NNRNKB d.1 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 45.14	m ² m ²	 45.14	
				RAZEM	45.14
7	NNRNKB d.1 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 27.86	m m	 27.86	
				RAZEM	27.86
8	KNR-W 2-02 d.1 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 45.14	m ² m ²	 45.14	
				RAZEM	45.14
9	KNR-W 2-02 d.1 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 45.14	m ² m ²	 45.14	
				RAZEM	45.14
10	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2 47.93+45.14	m ² m ²	 93.07	
				RAZEM	93.07
11	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 84.97	m ² m ²	 84.97	
				RAZEM	84.97
12	KNR-W 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm 8.80*2+5.12*2	m m	 27.84	
				RAZEM	27.84
13	KNR-W 2-02 d.1 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 84.97	m ² m ²	 84.97	
				RAZEM	84.97
14	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2 84.97	m ² m ²	 84.97	
				RAZEM	84.97
15	KNR 0-17 d.1 0930-01 analogia	Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa (8.80+5.12*2)*0.5	m ² m ²	 9.52	
				RAZEM	9.52
16	KNR 0-17 d.1 0930-03 analogia	Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 9.52	m ² m ²	 9.52	
				RAZEM	9.52
17	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 84.97-9.52	m ² m ²	 75.45	
				RAZEM	75.45

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KSNR 5 d.1 0401-04	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na wyłącznik podłoże z cegły 3	wyp. wyp.	3.00	
				RAZEM	3.00
19	KSNR 5 d.1 0401-06	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły 7	wyp. wyp.	7.00	
				RAZEM	7.00
20	KSNR 5 d.1 0502-04	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 4x40W 4	kpl. kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
21	KSNR 5 d.1 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
22	KSNR 5 d.1 0401-04 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych - podejście pod lampy 8	wyp. wyp.	8.00	
				RAZEM	8.00
23	KNR-W 4-01 d.1 1301-07 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
24	kalk. własna d.1	Montaż wentylatora 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	kalk. własna d.1	Likwidacja przecieków przy oknach 4	kpl. kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
26	kalk. własna d.1	Wywóz i utylizacja gruzu 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00