

Wąchock dnia 19.07.2010 r.

BGK – 4130 – 04/10

.....
.....
.....
.....
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku – etap I”, oznaczonego w BZP nr 182079 – 2010.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ opisującej przedmiot zamówienia działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 23, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie

W kosztorysie ofertowym który służy do wyceny jest podane 45 kpl. oświetleniowych, 1888m kabla YAKY 4x25, natomiast w projekcie technicznym 75 kpl. oświetleniowych i 2950m kabla YAKY 4x25.

Pytanie która wersja jest prawdziwa, którą wersję należy przyjmować do wyceny oferty, kosztorys czy Pt. przyjęcie wersji Pt spowoduje zwiększenie wykopu i zasypania. Proszę o jednoznaczne udzielenie odpowiedzi bo raz występuje kabel YAKY 4x16 a następnym razem kabel YAKY 4x10 mm, pytanie który kabel należy uwzględnić w wycenie.

W kosztorysie ofertowym nie uwzględniono zasypania wykopu 2427 m stad pytanie czy należy uwzględnić tą niedoróbkę w wycenie, czy zasypie to projektant?

Odpowiedź

Rozdz. III SIWZ precyzyjnie określa zakres zamówienia wskazując, że w I etapie realizowany będzie odcinek promenady od mostu na ul. Kolejowej do lewego przyczółka jazu oraz oświetlenie promenady obwód nr 1, 2 oraz część obwodu 3 do pierwszego słupa. W związku z powyższym realizowana będzie tylko część zakresu objętego projektem budowlanym dlatego do wyceny należy przyjąć wielkości zgodne z przedmiarem tj. 45 kpl. oświetleniowych i 1888m kabla YAKY 4x25.

Obwód nr 2 należy wykonać używając kabla YAKY 4x10 i długości 550m i takie parametry należy przyjąć do wyceny – zgodnie z przedmiarem.

Opracowując kosztorys ofertowy należy koszty zasypania wykopu umieścić w pozycji przedmiarowej 3 d.2 „Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości 0,8m i szer. dna do 0,4 w gruncie kat. III”. Projekt budowlany przewiduje zasypanie wykopów, na str. 23 opisuje dokładnie w jaki sposób należy wykonać tą operację. Wykonawca któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie przede wszystkim z projektem budowlanym ale również przedmiarem, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi normami oraz zasadami sztuki budowlanej i powinien mieć to na względzie opracowując kosztorys ofertowy.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela