

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oświetlenie zewnętrzne			
1	KNNR 5 d.1 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³		
		25.6	m ³	25.600	
				RAZEM	25.600
2	KNNR 5 d.1 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
		25.6	m ³	25.600	
				RAZEM	25.600
3	KNNR 5 d.1 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
4	KNNR 5 d.1 0713-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
5	KNR 4-03 d.1 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		4	odc.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-03 d.1 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		1	· pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		67	m	67.000	
				RAZEM	67.000
8	KNNR 5 d.1 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o dł. 7m	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNNR 5 d.1 1002-02	Montaż wysięgników rurowych dwuramiennych na słupie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNNR 5 d.1 0723-01	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
13	KNNR 5 d.1 0411-06	Fundamenty prefabrykowane betonowe B120	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNNR 5 d.1 0407-02	Wyposażenie złącza	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Oświetlenie zewnętrzne				
1 d.1	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³	25.6		
2 d.1	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³	25.6		
3 d.1	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m	80		
4 d.1	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	80		
5 d.1	KNNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.	4		
6 d.1	KNNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	1		
7 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	67		
8 d.1	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o dł. 7m	szt.	4		
9 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	4		
10 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	4		
11 d.1	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych dwuramiennych na słupie	szt.	4		
12 d.1	KNNR 5 0723-01	Przewierthy mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m	11		
13 d.1	KNNR 5 0411-06	Fundamenty prefabrykowane betonowe B120	szt.	4		
14 d.1	KNNR 5 0407-02	Wyposażenie złącza	kpl	1		
Razem dział: Oświetlenie zewnętrzne						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						