

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT STOŁÓWKI - SP W WIELKIEJ WSI					
1		MAŁOWANIE KUCHNI			
1	d.1 kalk. własna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, podłóg i sprzątanie po malowaniu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	5.6*3.92+(5.6+3.92)*2*(3.15-2.0)	m ²	43.85	
				RAZEM	43.85
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	43.85	m ²	43.85	
				RAZEM	43.85
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	21.95	m ²	21.95	
				RAZEM	21.95
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	21.90	m ²	21.90	
				RAZEM	21.90
6	d.1 kalk. własna	Oklejanie taśmą listew podłogowych, okien i drzwi	m		
		(5.60+3.92)*2+(1.65+2.19)*2*2+(0.9+2.1*2)	m	39.50	
				RAZEM	39.50
7	d.1 kalk. własna	Montaż drewnianych listew narożnych w głąbach drzwi wejściowych	m		
		3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28	20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
9	d.1 kalk. własna	Zmiana usytuowania zasilania patelni w kuchni.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		MAŁOWANIE ZMYWALNI			
10	d.2 kalk. własna	Zabezpieczenie wyposażenia, podłóg i sprzątanie po malowaniu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	1.57*2.83+(1.57+2.83)*2*(3.15-2.0)	m ²	14.56	
				RAZEM	14.56
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	14.56	m ²	14.56	
				RAZEM	14.56
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	4.44	m ²	4.44	
				RAZEM	4.44
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	10.16	m ²	10.16	
				RAZEM	10.16
15	d.2 kalk. własna	Oklejanie taśmą listew podłogowych, okien i drzwi	m		
		(5.60+3.92)*2+(1.65+2.19)*2*2+(0.9+2.1*2)	m	39.50	
				RAZEM	39.50
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.2	1212-28	20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
3		MAŁOWANIE POMIESZCZENIA OBOK ZMYWALNI			
17	d.3 kalk. własna	Zabezpieczenie wyposażenia, podłóg i sprzątanie po malowaniu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $1.87*2.81+(1.87+2.81)*2*(3.15-2.0)$	m ² m ²	 16.02	
				RAZEM	16.02
19	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 16.02	m ² m ²	 16.02	
				RAZEM	16.02
20	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.25	m ² m ²	 5.25	
				RAZEM	5.25
21	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 10.77	m ² m ²	 10.77	
				RAZEM	10.77
22	KNR 4-01 d.3 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² $0.9*2.0*2.5$	m ² m ²	 4.50	
				RAZEM	4.50
23	d.3 kalk. własna	Oklejanie taśmą listew podłogowych, okien i drzwi $(5.60+3.92)*2+(1.65+2.19)*2*2+(0.9+2.1*2)$	m m	 39.50	
				RAZEM	39.50
24	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 20	m m	 20.00	
				RAZEM	20.00
4		MALOWANIE ZAPLECZA			
25	d.4 kalk. własna	Zabezpieczenie wyposażenia, podłóg i sprzątanie po malowaniu 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(2.58*0.93+1.17*1.72)+(2.58+2.67+0.93+0.17)*2*(3.15-1.6)$	m ² m ²	 24.10	
				RAZEM	24.10
27	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 24.10	m ² m ²	 24.10	
				RAZEM	24.10
28	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.41	m ² m ²	 4.41	
				RAZEM	4.41
29	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 19.69	m ² m ²	 19.69	
				RAZEM	19.69
30	KNR 4-01 d.4 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² $[0.9*2.0*2.5]*2$	m ² m ²	 9.00	
				RAZEM	9.00
31	d.4 kalk. własna	Oklejanie taśmą listew podłogowych, okien i drzwi $(5.60+3.92)*2+(1.65+2.19)*2*2+(0.9+2.1*2)$	m m	 39.50	
				RAZEM	39.50
32	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 20	m m	 20.00	
				RAZEM	20.00
33	d.4 kalk. własna	Wymiana źródeł światła na zapleczu 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
5		WYMIANA PŁYTEK NA ZAPLE CZU			
34	KNR 4-01 d.5 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek $((1.42+2.58)*2+(1.23+1.17)*2)*1.6$	m ² m ²	 20.48	
				RAZEM	20.48
35	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.58*0.93+(1.42+1.23-0.93)*1.17	m ²	4.41	
				RAZEM	4.41
36	KNR 4-01 d.5 0106-05 analogia	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		25*0.03	m ³	0.75	
				RAZEM	0.75
37	KNR 4-01 d.5 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
		0.75	m ³	0.75	
				RAZEM	0.75
38	KNR 4-01 d.5 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		20.48	m ²	20.48	
				RAZEM	20.48
39	KNR-W 2- d.5 02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		20.48	m ²	20.48	
				RAZEM	20.48
40	NNRNKB d.5 202 2805-01	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
		4.41	m ²	4.41	
				RAZEM	4.41
6		CZĘŚCIOWA WYMIANA PŁYTEK W ZMYWALNI I JADALNI			
41	KNR 4-01 d.6 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		60	m	60.00	
				RAZEM	60.00
42	KNR 4-01 d.6 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		(4.0+(2.83+1.57)*2)*2.1	m ²	26.88	
				RAZEM	26.88
43	KNR 4-01 d.6 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		26.68	m ²	26.68	
				RAZEM	26.68
44	KNR 4-01 d.6 0106-05 analogia	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		26.68*0.03	m ³	0.80	
				RAZEM	0.80
45	KNR 4-01 d.6 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
		0.8	m ³	0.80	
				RAZEM	0.80
46	KNR-W 2- d.6 02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		26.68	m ²	26.68	
				RAZEM	26.68
7		WYMIANA OKIENEK PODAWCZYCH			
47	KNR 4-01 d.7 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
48	KNR 0-19 d.7 0931-01 analogia	Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 1.0 m ² oszklone na budowie	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
49	KNR 4-01 d.7 0819-01 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza	płyt.		
		30	płyt.	30.00	
				RAZEM	30.00
8		ROBOTY INSTALACYJNE			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	d.8 kalk. własna	Remont instalacji wod. - kan.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00