Mapa do celów projektowych
skala 1 : 500
woj. świętokrzyskie, pow. starachowicki
Wąchock, ul. Starachowicka
dz. nr 4152,4153,4154,3685
Granice działek przyjęto
wg danych z ewidencji gruntów

144.122.1641



Wyk. maj 2008r

„AZYMUT" Usługi geodezyjne
Marcin Kielan
Starachowice, ul. Lipowa 33/52
tel.(041) 275 18 47
REG. 291045474 NIP 664-154-87-81

GEODETA
Kielan
mgr inż. Marcin Kielan

GEODETA UPRAWNIONY
Aniela Mazur
27-200 Starachowice, ul. Olszynowa 5
Nr zezw. 2265

STAROSTA STARACHOWICKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach
Na obszarze oznaczonym linią zieloną
dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.
Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto
do zasobu powiatowego w dniu 21 MAJ 2008
i zaewidencjonowano pod nr 2084-61/2008
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające
pozwolenia na budowę podlegającą wytyczeniu i
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Starachowice dn. 21 MAJ 2008

Z up. STAROSTY
mgr inż. Zygmunt Bernaciak
Geodeta Powiatowy
DYREKTOR WYDZIAŁU
Geodezji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TRASA PROJ. KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYKANALIKAMI
ORAZ PROJ.WODOCIĄGU
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODY
SKALA 1:500

ODCINEK		DŁUGOŚĆ [m]	RZĘDNE		ZAGŁĘBIENIE
WĘZEŁ GÓRNY	WĘZEŁ DOLNY	NA ODCINKU	TERENU	DNA	
1	2	3	4	5	6
PRZYKANALIK S3-B2					
S3		19,5	216,57	214,01	2,56
	B2		216,57	214,67	1,90
PRZYKANALIK S4-B3					
S4		9	216,50	214,50	2,00
	B3		216,50	214,94	1,56
PRZYKANALIK S2-B1					
S2		29	216,25	213,59	2,66
	S6		218,00	216,05	1,95
S6		3,5	218,00	216,05	1,95
	B1		218,00	216,44	1,56
KANALIZACJA SANITARNA Si-S5					
Si		10,5	215,19	206,80	8,39
	S1		215,95	213,38	2,57
S1		3,5	215,95	213,38	2,57
	S2		216,25	213,59	2,66
S2		13,5	216,25	213,59	2,66
	S3		216,57	214,01	2,56
S3		17	216,57	214,01	2,56
	S4		216,50	214,50	2,00
S4		5,50	216,50	214,50	2,00
	S5		216,50	214,76	1,74

LEGENDA:

OBIEKTY ISTNIEJĄCE:

w	ISTN. SIEĆ WODOCIĄGOWA
	ISTN. SIEĆ ELEKTRYCZNA
g	ISTN. SIEĆ GAZOWA
ks	ISTN. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
	ISTN. OGRODZENIE
	ISTN. KRAWĘDŹ JEZDNI
Si	ISTN. STUDNIA KANALIZACYJNA

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

Si → S5	PROJ. KANAŁ SANITARNY PCV dn 200
S... → B...	PROJ. PRZYKANALIK SANITARNY PCV dn 160
W	PROJ. WODOCIĄG PCV dn 110
→	PROJ. PRZYŁĄCZE WODY PE dn 50
S1, S2, S3, S4, S5	PROJ. STUDNIA REWIZYJNA DN 1200
S6	PROJ. STUDNIA REWIZYJNA DN 400 PE
▨ B	ISTN.BUDYNEK MIESZKALNY
W	PROJ. WŁĄCZENIE DO ISTN. WODOCIĄGU
Z	PROJ. ZASUWA
Hp	PROJ. HYDRANT PRZECIWPOŻAROWY PODZIEMNY dn 80

UWAGA:
- granice opracowania pokrywają się z granicami aktualizacji geodezyjnej i zaznaczono je na mapie kolorem zielonym,
- nie wykonuje się bilansu terenu, ponieważ projektowane zamierzenie nie zmienia jego sposobu zagospodarowania,
- rzędne infrastruktury podziemnej mają charakter orientacyjny
- wymiary w metrach

www.instalprojekt.com

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	inż. Artur Machula	KL-106/2001	
KIER. PRACOWNI	inż. Sebastian Machula	——	
ST. ASYSTENT	inż.Katarzyna Pałka	——	
ASYSTENT	inż.Dominika Pietras	——	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marian Sorokanycz	164/70	

Faza:	PROJ. BUD.
Data:	KWIECIEŃ 2008
Skala:	1:500
Nr rys.:	KS-W/101

Nazwa i adres obiektu:
UL. STARACHOWICKA W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK

Tytuł rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
KANALIZACJI SAN.Z PRZYKANALIKAMI
I WODOCIĄGU WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

Inwestor:
Urząd Miasta i Gminy
ul. Wielowiejska nr 1
27-215 Wąchock

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez zgody autorów projektu zabroniona

P.P.B. INSTAL projekt 27-400 Ostrowiec Św. ul.Rzemieślnicza 6
tel. (041) 263 14 67, 263 [illegible] fax (041) 263 [illegible] e-mail: biuro@instalprojekt.com