


RZUT PARTERU
- WENTYLACJA
SKALA 1:50



UWAGA:

Wszystkie wymiary sprawdzić w rzeczywistości. WC dla przedszkola przeznaczone do korzystania dla maksymalnie 60 osób (w tym 15 osób w kabinie dla niepełnosprawnych). WC damskie przeznaczone do korzystania do 10 osób (w tym osoby niepełnosprawne). WC dla chłopców przeznaczone do korzystania do 20 osób.

Roboty budowlano-instalacyjne prowadzić z równoległą koordynacją międzybranżową.

Uwaga:

Należy zapewnić przepływ powietrza pomiędzy pomieszczeniami. W pomieszczeniach sanitarnych łączne pole przekroju otworów w dolnej części drzwi powinno wynosić ok. 200cm². W pozostałych pomieszczeniach drzwi powinny mieć szczelinę wentylacyjną przy podłodze min.1,5cm. We wszystkich oknach zamontować nawiewniki.

"PROMAX" Biuro projektowe Starachowice ul. Radomska 29, I p., pok. 106

Nazwa obiektu: Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej		Adres obiektu: działka nr 1547/1, 1554/1, 1553/1, 1552/4, 1551/4, 1550/4, 1549/4 ul. Szkolna 28, 27-215 Wąchock	
Przedmiot: RZUT PARTERU - wentylacja	Skala: 1:50	Cecha: SSB-484519	Nr rys.:
Projektował: branża instalacyjna	Nazwisko: Antoni Szczerba		Podpis:
Opracował: branża instalacyjna	mgr inż. Karolina Pékala		
	Nr uprawnień specjalność: 41/81 instalacyjna		Data: 11.2019
			11.2019