

PRZEMKÓJ PIONOWY A-A


1:50

PG	
PODŁOGA NA GRUNCIE	
2,0	posadzka bet. technologiczna
15,0	wykładka cementowa zbrojona paroz izolacją
15,0	styropian
izolacja przeciwwilgociowa	
-2x popo termozgrzewalna	
15,0	wykładka betonowa
min.30,0 podsypka zwirowa	

F1	
ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
izolacja przeciwwilgociowa	
1,2	łytek szczelny "RAPOMKA"
10,0 STYROPUR	
25,0 bloczek betonowy	
1,2	łytek szczelny "RAPOMKA"
izolacja przeciwwilgociowa	

S1	
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA	
1,2	łytek systemowy na siatce
15,0	styropian
25,0 bloczek z bet. komórkowego	
1,5	łytek cem.-wap. lub gipsowy

D1	
DACH - OCIEPLONY	
blachta trapezowa	
2,0	deskowanie
4,0	łata drewn. 4/5cm
5,0	kontrłata drewn. 2,5/5cm
folia paroprzepuszczalna	
20,0	wełna mineralna/krokwie
10,0	wełna mineralna
paroizolacja z ekranem term.	
2,5	plyty kartonowo-gipsowe
2x1,25cm	



NAZWA OBIEKTU	ROZBUDOWA BUDYNKU OCHRONNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ O CZĘŚĆ GARAŻOWĄ		
INWESTOR	GMINA WĄCHÓCZ, UL. WIELKOMIEJSKA 1, 27-215 WĄCHÓCZ		
ADRES OBIEKTU	0001 WĄCHÓCZ, działka nr ewid. 2346/3 i 2346/2, jedn. ewid. 261105_4 WĄCHÓCZ		
PRZEDMIOT	PRZEMKÓJ A-A		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ABC, USŁUGI KREŚLIARSKIE I PROJEKTOWE Mgr inż. Monika Perchel Krajków 25A, 27-225 Powiśw tel. 501 521 296; email:monikaperchel@interia.pl		
ARCHITEKT	mgr inż. arch. Andrzej Papierz, upr. nr ewid. 110/90/WK		
ARCHITEKT SPR.	mgr inż. arch. Damian Oranec, upr. nr ewid. SW-54/2009		
			05.2020