


ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

1:100



Poz.	Belko	Ilość[szt.]	POZIOM	
			dolny	górny
B-1	Belko żelbetonowe wylewane BxHxL=25x60x635/73/73cm	1 szt.	+4,00	+4,60
B-2	Belko żelbetonowe wylewane BxHxL=25x60x450	1 szt.	+4,00	+4,60

	Nadproże	Ilość[szt.]	POZIOM	
			dolny	górny
N.1	Nadproże żelb. wylewane BxHxL=25x25x230cm	2 szt.	+2,40	+2,65
N.2	Nadproże żelb. prefabrykowane 2xL19/150	2 szt.	+2,10	+2,29
S.1	Stup żelbetonowy wylewany BxHxL=25x25x435	2 szt.	+0,00	+4,35
S.2	Stup żelbetonowy wylewany BxHxL=25x25x488	2 szt.	+0,00	+4,88
S.3	Stup żelbetonowy wylewany BxHxL=25x25x400	2 szt.	+0,00	+4,00

Zbrojenie główne: stal A-III (34CS)
Szerzono: stal A-I S135
Beton C20/25

NAZWA OBIEKTU	ROZBUDOWA BUDYNKU OCHRONICZEJ STRAŻY POŻARNEJ O CZĘŚĆ GARAZOWĄ			
INWESTOR	GMINA WĄCHOCK, UL. WIELKOMIEJSKA 1, 27-215 WĄCHOCK			
ADRES OBIEKTU	0001 WĄCHOCK, działka nr ewid. 2348/3 i 2348/2, jedn. ewid. 261105.4 WĄCHOCK			
PRZEMIOŁ	ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH			rys. 33
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ABC USŁUGI KRESIARSKIE I PROJEKTOWE Mgr inż. Monika Perchel Krośki 25A, 27-225 Rowiś tel. 501 521 298; email:monika.perchel@interia.pl			SKALA 1:100
KONSTRUKTOR	mgr inż. Monika Perchel, upr. bud. nr ewid. SWK/0005/PWOK/07			05.2020
KONSTRUKTOR SPR.	inż. Piotr Wojton, upr. bud. nr ewid. SWK/PWOK/0037/12			05.2020