


RZUT FUNDAMENTÓW

1:100



UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

- W sprawozdaniach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
 - worunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcję, wytyczne, świadectwo dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - worunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.

Beton – C16/20

Stal zbrojeniowa – A-III (34GS)

Stal strzemion – A-I (SJS)

Olutina – 50mm

Izolacja pionowa – emulsja asfaltowa gr.min.2mm

Izolacja pozioma – 2x popa/epk

Chudy beton – C8/10 gr. min.100mm

Poziom posadowienie – (-1,35m)

UWAGA!

- Wszystkie fundamenty należy wykonać na warstwie betonu podkładowego C8/10 gr. min. 10cm.
- Zbrojenie łw fundamentowych na długości należy łączyć na zakład min. 100cm. Połączenia te powinny być wzdłużem siebie przesunięte. Pręty kolwie w ławach poprzecznych.
- Wszystkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy izolować 2x emulsją asfaltową, do gr. min. 2mm.
- Posadowienie na niernurzanym gruncie.

NAZWA OBIEKTU	ROZBUDOWA BUDYNKU OCHRONITCZEL STRAŻY POŻARNEJ O CZĘŚĆ GARAŻOWĄ
INWESTOR	GMINA WĄGHOOCK, UL. WIELKOMIEJSKA 1, 27-215 WĄGHOOCK
ADRES OBIEKTU	0001 WĄGHOOCK, działka nr ewid. 2348/3 i 2348/2, jedn. ewid. 261105_4 WĄGHOOCK
PRZEDMIOT	RZUT FUNDAMENTÓW
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ABC. USŁUGI KREŚLIARSKIE I PROJEKTOWE Mgr inż. Monika Percheł Krajków 25A, 27-225 Powłów tel. 501 521 298; email:monika.percheł@interia.pl
KONSTRUKTOR	mgr inż. Monika Percheł, upr. bud. nr ewid. SWK/0005/PWOK/07
KONSTRUKTOR SPR.	inż. Piotr Wołojan, upr. bud. nr ewid. SWK/PWOK/0037/12
	05.2020