
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262210-6 Fundamentowanie
45223000-6 Konstrukcje
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

NAZWA INWESTYCJI : WIATA SZT.1
ADRES INWESTYCJI : PARSZÓW DZIAŁKA NR.1545/1
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY WĄCHOCK
ADRES INWESTORA : WĄCHOCK UL.WIELKOWIEJSKA 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MAREK SZCZERBA PROMAX
DATA OPRACOWANIA : 8.11.19

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
8.11.19

Data zatwierdzenia

mgr inż. Marek Szczerba
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. SWK/0126/P-WOK/11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112000-5	ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR-W 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
d.1	0304-02	1.4	m ³	1.400	
				RAZEM	1.400
2	45262210-6	FUNDAMENTY			
2	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-01	0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
3	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³		
d.2	0203-01	1.09	m ³	1.090	
				RAZEM	1.090
3	45223000-6	KONSTRUKCJA WIATY			
4	KNR 2-02	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyc.+ materiał - kotwa dostępu istóp fundamentowych	m ³ drew. m ³ drew.		
d.3	0407-06	0.519		0.519	
				RAZEM	0.519
5	KNR 2-02	Murłaty długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.		
d.3	0406-06	0.247		0.247	
				RAZEM	0.247
6	KNR 2-02	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.3	0408-01	0.321	m ³	0.321	
				RAZEM	0.321
7	KNR 2-02	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.3	0408-02	1.25	m ³	1.250	
				RAZEM	1.250
8	KNR 2-02	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.3	0408-07	0.865	m ³	0.865	
				RAZEM	0.865
4		POKRYCIE DACHOWE			
9	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.4	0410-01	33.92	m ²	33.920	
				RAZEM	33.920
10	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - deska okapowa	m ²		
d.4	0410-01	1.17	m ²	1.170	
				RAZEM	1.170
11	NNRNKB	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną	m ²		
d.4	202 0523-01	33.92	m ²	33.920	
				RAZEM	33.920
12	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m		
d.4	02 0519-04	7.8	m	7.800	
				RAZEM	7.800
13	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m		
d.4	02 0526-02	5.1	m	5.100	
				RAZEM	5.100
5		UTWARDZENIE PODŁOGI WIAT			
14	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km (kat.gr.IV) pod ławy betonowe	m ³		
d.5	0301-03	1.09	m ³	1.090	
				RAZEM	1.090
15	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.5	0806-01	6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m ²		
d.5	0802-01	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.5 0802-02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grubości Krotność = 9 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR 2-31 d.5 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła 0.14	m ³ m ³	0.140	
				RAZEM	0.140
19	KNR 2-31 d.5 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-31 d.5 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR 2-31 d.5 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR 2-31 d.5 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR 2-31 d.5 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR 2-31 d.5 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR-W 4- d.5 01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie konstrukcji drewnianej wiat o powierzchni ponad 1.0 m ² 112	m ² m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
26	KNR-W 4- d.5 01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) 7.8	m ³ m ³	7.800	
				RAZEM	7.800
27	KNR-W 4- d.5 01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 7.8	m ³ m ³	7.800	
				RAZEM	7.800