

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
ZAKUP I MONTAŻ KORYTEK - WIELKA WIEŚ, UTWARDZENIE POBOCZA WĘGLÓW, REMONT CHODNIKA - WIELKA WIEŚ					
1 ZAKUP I MONTAŻ KORYTEK					
1	Wykopy ręczne rowów i kanałów o szerokości dna do 1 m - d.1 kat. gruntu III - głębokość 1.0 m	m ³	29.000		
2	Ława pod koryta betonowa z oporem d.1	m ³	9.280		
3	KORYTA betonowe na podsypce cementowo-piaskowej d.1 570x490x380 mm	m	58.000		
4	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ d.1 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III	m ³	29.000		
5	Kraty stałe stalowe na wjeździe o powierzchni ponad 2 m ² d.1	m ²	2.400		
6	Rury betonowe kielichowe uszczelniane zaprawą cementową d.1 o śr. 600 mm - (przeniesienie z demontażu)	m	6.000		
2 UTWARDZENIE POBOCZA WĘGLÓW					
7	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym d.2 sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m ³	15.000		
8	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV d.2	m	75.000		
9	Ława pod obrzeża betonowa zwykła d.2	m ³	3.000		
10	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (obniżenie na wjazdach)	m	75.000		
11	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III d.2	m ²	37.500		
3 REMONT CHODNIKA PRZY DRODZE WIELKA WIEŚ KOPALNIA					
12	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce d.3 piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka czerwona)	m ²	171.600		
13	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce d.3 piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka szara)	m ²	121.500		
14	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej d.3	m	269.700		
15	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy d.3 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²	293.100		
16	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - d.3 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	293.100		
17	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym d.3 sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - chodnik 5 cm	m ³	8.580		
18	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym d.3 sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm - wjazdy 15 cm	m ³	18.225		
19	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - materiał z odzysku 90%	m	241.100		
20	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - materiał nowy 10%	m	26.800		
21	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm d.3 na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z odzysku 95%	m ²	278.500		
22	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm d.3 na podsypce cementowo-piaskowej - materiał nowy 5%	m ²	14.600		
23	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III d.3	m ²	80.370		
24	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wylądowaniu samochodem samowyladowniczym na odległość 5 km	m ³	1.810		
25	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowniczymi na odległość do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. I-II - piasek	m ³	26.800		
26	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km d.3 transportu ponad 1 km samochodami samowyladowniczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II	m ³	214.400		
27	Oczyszczenie kostki betonowej do ponownego wbudowania d.3	m ²	278.500		
28	Oczyszczenie obrzeży 8x30 cm do ponownego wbudowania d.3	m	241.100		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
29 d.3	Prostowanie barier przy rowie	m	73.500		
30 d.3	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - montaż rury odprowadzającej wodę do rowu przy robotach rozbiórkowych chodnik do rowu	m	12.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

Słownie: