

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
WYKONANIE I UDROŻNIENIE ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH NA TERNIE GMINY WĄCHOCK						
1		WYKONANIE ROWU PRZY UL. SPORNEJ W WĄCHOCKU				
1		Wykonanie rowu o wym. (0,5+1,2)/2*0,8 z odwozem ziemi	m	15.000		
d.1	kalk. własna	przedmiar = 15.0 m				
Razem dział: WYKONANIE ROWU PRZY UL. SPORNEJ W WĄCHOCKU						
2		WYKONANIE ROWU PRZY UL. GRABOWEJ W PARSZOWIE				
2		Wykonanie rowu o wym. (0,5+1,2)/2*0,8 z odwozem ziemi	m	190.000		
d.2	kalk. własna	przedmiar = 190.0 m				
Razem dział: WYKONANIE ROWU PRZY UL. GRABOWEJ W PARSZOWIE						
3		OCZYSZCZENIE ROWU ZE ŚCIECIEM POBOCZY CIECIERÓWKA W WIELKIEJ WSI				
3		Oczyszczenie / udrożnienie przepustów pod drogą	m	11.000		
d.3	kalk. własna	przedmiar = 11.0 m				
4		Wykonanie / oczyszczenie rowu o wym. (0,5+1,2)/2*0,8 ze	m	100.000		
d.3	kalk. własna	ścięciem poboczy i odwozem ziemi przedmiar = 100.0 m				
Razem dział: OCZYSZCZENIE ROWU ZE ŚCIECIEM POBOCZY CIECIERÓWKA W WIELKIEJ WSI						
4		OCZYSZCZENIE ROWU WZDŁUŻ DROGI LEŚNEJ - RATAJE				
5		Wykonanie / oczyszczenie rowu o wym. (0,5+1,2)/2*0,8 z	m	450.000		
d.4	kalk. własna	usunięciem darni, zarośli, samosiejek i odwozem ziemi przedmiar = 450.0 m				
Razem dział: OCZYSZCZENIE ROWU WZDŁUŻ DROGI LEŚNEJ - RATAJE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: